

EREDETI PÉLDÁNY



A

## PUHI-TÁRNOK ÚT- ÉS HÍDÉPÍTŐ KFT

Székhely: 2461 Tárnok, Fehérvári út 34.  
Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága  
Cg. 13-09-061982

### VÉGLEGES AJÁNLAT

a

*„Budapest Főváros VII. kerület,  
Munkás utca felújítása”*

kivitelezési munkáira

PUHI-TÁRNOK  
ÚT- ÉS HÍDÉPÍTŐ KFT

*Handwritten signature*



A MINŐSÉG GARANCIÁJA  
MSZ EN ISO 9001:2008



MUNKABIZTONSÁG FELSŐFOKON  
MSZ 28001:2008



KÖZÉPPONTBAN A KÖRNYEZET  
MSZ EN ISO 14001:2005



Reg.nr. OHS - 116/13

*Handwritten signature*


## Tartalomjegyzék

1.	Fedőlap .....	1
2.	Tartalomjegyzék .....	2
3.	Felolvasólap .....	3-4
4.	Költségvetés főösszesítő .....	5
5.	Tételes költségvetés .....	6-14

A végleges ajánlat 14 számozott oldalt tartalmaz.

Tárnok, 2015. január 28.

**PUHI - TÁRNOK**  
**ÚT- ÉS HÍDÉPÍTŐ KFT**

  
cégszerű aláírás

**Felolvasólap**  
végleges ajánlathoz

1. Az ajánlattevő neve:

**PUHI-TÁRNOK Út- és Hídépítő Kft.**

Az ajánlattevő székhelye:

**2461 Tárnok, Fehérvári út 34.**

Telefon:

**06-23) 389-784, 389-884**

Telefax:

**06-23) 389-984**

Kapcsolattartó neve:

**Tóth György főépítésvezető**

Kapcsolattartó telefonszáma:

**06-23) 389-784, 389-884**

Kapcsolattartó e-mail címe (adott esetben):

**puhitarn@puhitarn.hu**

Közös ajánlattétel (konzorcium) esetén

A közös ajánlattevő (képviselő cég) neve:

Székhelye:

Telefon:

Telefax:

Közös ajánlattevő neve:

Székhelye:

Telefon:

Telefax:

Kapcsolattartó neve:

Kapcsolattartó telefonszáma:

Kapcsolattartó e-mail címe (adott esetben)

2. Végleges ajánlati ár (tartalékkeret nélküli egyösszegű átalányár):

**46.954.578.- Ft + áfa, azaz negyvenhatmillió kilencszázötvennégyezer ötszázhetvennyolc forint + áfa.**

3. Ajánlattevői nyilatkozat:


Alulírott, **Somogyi Lajos ügyvezető igazgató**, mint a(z) **PUHI-TÁRNOK Út- és Hídépítő Kft.** cégjegyzésre jogosult képviselője – az eljárást megindító felhívásban és az Ajánlati dokumentációban foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény, utasítás, kikötés és leírás gondos áttekintése után kijelentem, hogy az ajánlati felhívásban és az Ajánlati dokumentációban foglalt valamennyi feltételt megismertük, megértettük és azokat a jelen nyilatkozattal elfogadjuk. Ennek megfelelően az ajánlatra vonatkozó

szerződést – amennyiben mint nyertes ajánlattevő kiválasztásra kerülünk – a fent megjelölt összegű ellenszolgáltatásért teljesítjük. Kijelentjük továbbá, hogy nyertességünk esetén a szerződést az ajánlatkérővel megkötjük, s azt az abban foglaltak szerint teljesítjük.

Jelen nyilatkozatot Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata ajánlatkérő által „*Budapest Főváros VII. kerület, Munkás utca felújítása*” tárgyban megindított, a Kbt. 122. § (7) bekezdés a) pont szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárásban, az ajánlat részeként tettem.

Tárnok, 2015. január 28.

**PUHI – TÁRNOK**  
**ÚT- ÉS HÍDÉPÍTŐ KFT**

  
.....  
cégszerű aláírás

Budapest, VII. kerület Erzsébetváros,  
Munkás utca

Munkás utca útburkolatának,  
útszegélyének felújítása,  
járdafelújítás

Kelt: 2014. december


Rottembiller utca- Alsó Erdősor utca közötti szakasz

Költségvetés főösszesítő

Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
1. Építmény közvetlen költségei	28063502	18891076
1.1 Közvetlen önköltség összesen	28063502	18891076
2.1 ÁFA vetítési alap	46954578	
2.2 Áfa	27,00%	12677736
3. A munka ára	59632314	

Tárnok, 2015. január 28.

**PUHI - TÁRNOK**  
**ÚT- ÉS HÍDÉPÍTŐ KFT**



Aláírás

# Munkanem összesítő

Munkanem megnevezése	Anyag összege	Díj összege
Felvonulási létesítmények	402000	268000
Költségtérítés tételek	0	2051000
Irtás, föld- és sziklamunka	961230	546336
Közmű csővezetékek és szerelvények szerelése	1228837	2123268
Útburkolat alap és makadámburkolat készítése	598113	3091093
Kőburkolat készítése	2425350	1360253
Bitumenes alap és makadámburkolat készítése	20205222	8595258
Útpályatartozékok készítése	2242750	855868
<b>Összesen:</b>	<b>28063502</b>	<b>18891076</b>

/- m

Felvonulási létesítmények

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	12-011-1.1- 0025001	Mobil WC bérleti díj elszámolása, szállítással, heti karbantartással Mobil W.C. bérleti díj/hó	2	db	0	33500	0	67000
2	12-021-1.1- 0121601	Gyalogos közlekedés biztosítása pallókkal, biztonsági korláttal, egyéb provizóriumokkal.	6	klt	67000	33500	402000	201000
Munkanem összesen:							402000	268000

Költségtérítés tételek

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	19-064-1.2	Útpályaszerkezetek teherbíró képességének vizsgálata.	10	db	0	10800	0	108000
2	19-064-1.9	Kiviteli terv készítése	1	db	0	670000	0	670000
3	19-064-1.92	Megvalósulási terv készítése	1	db	0	268000	0	268000
4	19-064-1.93	Forgalomtechnikai terv készítése, jóváhagyatása	1	db	0	335000	0	335000
5	19-064-1.99	Szakfelügyelet megrendelése	5	db	0	40000	0	200000
6	19-099-9.99	Disszemináció költsége	1	db	0	470000	0	470000
<b>Munkanem összesen:</b>							<b>0</b>	<b>2051000</b>

*Handwritten signature*



## Irtás, föld- és sziklamunka

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	21-011- 11.8	Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal, 12,0 m <sup>3</sup> -es konténerbe	6	db	160205	0	961230	0
2	21-011-12,	Munkahelyi depóniából építési törmelék konténerbe rakása, kézi erővel, önálló munka esetén elszámolva, konténer szállítás nélkül	72	m3	0	7588	0	546336
Munkanem összesen:							961230	546336

Közmű csővezetékek és szerelvények szerelése

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	54-006- 449.9- 0158201	Szerelvények kiegészítő elemei tolózársekrény szintbeemelése. Ivóvíz, gáz zársekrény, szükség szerinti pótlásokkal.	22	db	952	15536	20944	341792
2	54-006- 449.99- 0158202	Szerelvények kiegészítő elemei Tűzcsapszekrény, csatornafedlap, víznyelőrács szintbehelyezése, szükség szerinti pótlása	23	db	9747	19308	224181	444084
3	54-006- 449.99- 0158203	Szerelvények kiegészítő elemei, távközlési aknafedlap szintbehelyezése, szükség szerinti pótlása	16	db	61482	83587	983712	1337392
<b>Munkanem összesen:</b>							<b>1228837</b>	<b>2123268</b>

*Handwritten signature*

Útburkolat alap és makadámburkolat készítése

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	61-001-2.2	Útalapbeton, valamint hidraulikus kötőanyaggal vagy bitumennel stabilizált rétegek bontása, géppel, hidraulikus bontófejjel, keletkező építési törmelék elszállításával	19	m3	0	16191	0	307629
2	61-001-5.1	Útpálya letakarítása, kézi erővel	2550	m2	0	1025	0	2613750
3	61-002-1-2	Mechanikai stabilizáció készítése zúzottkőből, vagy kohósalakkőből 15-25 cm vastagságban M56	4	m3	10637	2857	42548	11428
4	61-005-1.2- 0012010	Beton burkolatalap készítése, 6-30 cm vastagságban, permetezett védőréteggel utókezelve, 2,00 m sáv szélességig C8/10 - XN(H) földnedves kavicsbeton keverék CEM 32,5 pc. $D_{max} = 16$ mm, $m = 6,2$ finomsági modulussal	23	m3	24155	6882	555565	158286
Munkanem összesen:							598113	3091093

## Kőburkolat készítése

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	62-002- 32.8- 0010781	Meglévő szegély bontása, elszállítással.	353	m	2017	1178	712001	415834
2		Kockakő burkolat elbontása, telepre történő szállítása.	16	m2	1651	1897	26416	30352
3	62-002- 219.99.9- 0617733	Egyéb használatos szegélykövek, útszegélyek készítése, alapárok kiemelésével, betonhézagolással, 100 cm hosszú elemekből. Früwald beton szegélykő. C12 FN beton útszegélybe.	353	m	4581	2547	1617093	899091
4	62-003- 83.2- 0618251	Vakvezetőkő készítése, homokagyazatra fektetve, 20x20x6 cm-es méretekben KK KAVICS BETON Párizs segítőkö 20x20x6 cm, vörös	36	m	1940	416	69840	14976
Munkanem összesen:							2425350	1360253

/ - n

Bitumenes alap és makadámburkolat készítése

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	63-001-2.2	Zúzalékos aszfaltszőnyegek, aszfaltbetonok és öntött aszfaltok bontása, kötőréteggel együtt, géppel, hidraulikus bontófejjel	36,5 m3	0	16002	0	584073
2	63-001-2.3	Zúzalékos aszfaltszőnyegek lemarása, elszállítással	144,9 m3	8256	18760	1196294	2718324
3	63-001-6.2- 0750006	Meglévő útpálya profilbáhozása aszfaltkeverékkel, a felület letisztításával, hullámos és felpuhult felületek bontásával és kiegyenlítésével Alapréteg AC22 alap 35/50, AC22 alap 50/70 típusú bitumennel, N kat., zúzott kővel, homokos kavicsal, homokkal,	24,15 m3	77051	23323	1860782	563250
4	63-102- 1.21.3.4- 0750102	Fő- és mellékutak bitumenes burkolatának készítése, hengerelt aszfalt kötőréteg készítése (AC), az alaprég szennyezettségének előzetes eltávolításával, bitumenemulziós permetezéssel, 8 méter szélességig, AC 11 kötő aszfaltkeverékből, 35-50 mm vastagságban terítve.	64,4 m3	86019	11347	5539624	730747
5	63-102- 1.31.3.5- 0750215	Fő- és mellékutak bitumenes burkolatának készítése, hengerelt aszfalt kopóréteg készítése (AC), az alatta lévő réteg felületének előzetes letakarításával és bitumenes permetezéssel, 8 m szélességig, AC 11 kopó (F) aszfaltkeverékből, 35-65 mm vastagságban	64,4 m3	103534	11536	6667590	742918
6	63-103- 1.61.2.2- 0760002	Egyéb közutak bitumenes burkolatának készítése, öntött aszfaltburkolat készítése (MA), az alatta lévő réteg felületének előzetes letakarításával és bitumenes permetezéssel, kézzel, MA 8 aszfaltkeverékből, 25-35mm vastagságban terítve MA8 20/30. MA8 35/50 jelű öntött aszfaltkeverék, homokkal, zúzottkővel	36,5 m3	135368	89204	4940932	3255946
<b>Munkanem összesen:</b>						<b>20205222</b>	<b>8595258</b>

Útpályatartozékok készítése

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	68-001-1.1	Közúti táblák oszlopainak bontása, földmunkával, I-IV. oszt. talajban, 89 mm átmérőjű csőoszlop előregyártott betonlappal	10	db	0	9156	0	91560
2	68-001-2.1	Közúti /KRESZ/ jelzőtáblák és közúti útbaigazító táblák leszerelése oszlopról, jelző- és útbaigazító táblák, 2-2 bilincskészlettel	17	db	0	2344	0	39848
3	68-002-1.1- 0020444	Közúti jelző- és útbaigazító táblák fémnyagúoszlopainak elhelyezése betonlappal, földmunkával, I-IV. osztályú talajban, 89 mm átmérőjű alumínium oszlop, 1,5-5,5 m hosszú, előregyártott betonlappal Hőreanvzott tartóoszlop 89x2x2.5	10	db	14364	6042	143640	60420
4	68-002-2.1- 0020001	Közúti jelző- és útbaigazító táblák felszerelése, útvonaltípust, elsőbbséget szabályozó, utasítást adó, tilalmi, tilalmat, veszélyt, tájékoztatást adó jelzőtáblák és útbaigazítást adó táblák, 2-2 bilincskészlettel Alumínium jelző tábla, fényvisszaverő	17	db	13036	2198	221612	37366
5	68-003- 1.1.1- 0020287	Útburkolati jelek készítése, hagyományos oldószeres festékekkel, gépi jel Csökkentett oldószer tartalmú (HS) festék Plastiroute HSB fehér	94	m2	7595	5063	713930	475922
6	68-004- 13.99	Városszépítő Kft Jászberény II. típusú szemétygyűjtő, leemelhető kivitelben. Közterületi hulladékgyűjtő edény acéllemez kosárral csőcsonkos kivitelben, öntvény oszlopcsúcs lezáró elemmel, a kívánt RAL színkálá szerinti színre porfestve. Csikktartóval, kutya ürülék tárolóval	14	db	83112	10768	1163568	150752
<b>Munkanem összesen:</b>							<b>2242750</b>	<b>855868</b>