

**Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros  
Önkormányzata**

# **Módosított ajánlat**

a

***„Budapest Főváros VII. kerület, Kis Diófa utca  
felújítása”***

tárgyú közbeszerzési eljáráshoz

# 2015.

** VIANOVA 87**  
KÖZMŰ - ÉS ÚTÉPÍTŐ ZRT.

1215 BUDAPEST, VASAS U. 65-67


## Felolvasólap

1. Az ajánlattevő neve:  
VIANOVA 87 ZRT.  
Az ajánlattevő székhelye:  
1215. Budapest, Vasas utca 65-67.  
Kapcsolattartó neve  
Szőke Attila, igazgató  
Kapcsolattartó telefonszáma:  
+36-1-420-4473  
Kapcsolattartó e-mail címe (adott esetben):  
iroda@vianova.hu
2. Ajánlati ár (tartalékkeret nélküli egyösszegű átalányár):  
**43.999.981.-Ft + áfa, azaz *negyvenhárommillió-kilencszázkilencvenkilencezer-kilencszáznolcvanegy* forint + áfa.**
3. Ajánlattevői nyilatkozat:

Alulírott, **Szőke Attila** mint a(z) **VIANOVA 87 Zrt.**  
(cégnév) cégjegyzésre jogosult képviselője – az ajánlattételi felhívásban és az Ajánlati dokumentációban foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény, utasítás, kikötés és leírás gondos áttekintése után kijelentem, hogy az ajánlati felhívásban és az Ajánlati dokumentációban foglalt valamennyi feltételt megismertük, megértettük és azokat a jelen nyilatkozattal elfogadjuk. Ennek megfelelően az ajánlatra vonatkozó szerződést – amennyiben mint nyertes ajánlattevő kiválasztásra kerülünk – a fent megjelölt összegű ellenszolgáltatásért teljesítjük. Kijelentjük továbbá, hogy nyertességünk esetén a szerződést az ajánlatkérővel megkötjük, s azt az abban foglaltak szerint teljesítjük.

Jelen nyilatkozatot Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata ajánlatkérő által „*Budapest Főváros VII. kerület, Kis Diófa utca felújítása*” tárgyban megindított, a Kbt. 122. § (7) bekezdés a) pont szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárásban, az ajánlat részeként tettem.

Budapest (helység) 2015 (év) január (hónap) 28. (nap)

  
VIANOVA 87  
Kft. és Vt. Zrt.

cégszerű aláírás

Budapest, VII. kerület Erzsébetváros,  
Kis Diófa utca  
útburkolat, szegély, és járda  
felújítása,  
Dob utca- Király utca közötti szakaszok

## Költségvetés főösszesítő

Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
1. Építmény közvetlen költségei	17 570 055	26 429 926
1.1 Közvetlen önköltség összesen	17 570 055	26 429 926
2.1 ÁFA vetítési alap	43 999 981	
2.2 Áfa	27,00%	11 879 995
3. A munka ára	55 879 976	

ULVIA NOVA 87  
  
Aláírás

Munkanem megnevezése	Anyag összege	Díj összege
Felvonulási létesítmények	10 000	33 160
Költségtérítés tételek	0	6 023 900
Irtás, föld- és sziklamunka	738 675	6 030 126
Közmű csővezetékek és szerelvények szerelése	1 286 580	639 860
Útburkolat alap és makadámburkolat készítése	3 509 673	1 807 803
Köburkolat készítése	1 079 570	6 686 909
Bitumenes alap és makadámburkolat készítése	9 692 345	4 692 928
Útpályatartozékok készítése	1 253 212	515 240
<b>Összesen:</b>	<b>17 570 055</b>	<b>26 429 926</b>

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	12-011-1.1- 0025001	Mobil WC bérleti díj elszámolása, szállítással, heti karbantartással Mobil W.C. bérleti díj/hó	1	db		21 960	0	21 960
2	12-021-1.1- 0121601	Gyalogos közlekedés biztosítása pallókkal, biztonsági korláttal, egyéb provizóriumokkal.	4	kl	2 500	2 800	10 000	11 200
<b>Munkanem összesen:</b>							<b>10 000</b>	<b>33 160</b>

Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
19-064-1.3	Útpályaszerkezetek teherbíró képességének vizsgálata, tárcsás vizsgálat. Földművön, ágyazaton, Ckt-n.	4 db	0	79 300	0	317 200
19-064-1.4	Izotópos tömörség vizsgálat földművön.	4 db	0	87 850	0	351 400
19-064-1.9	Kiviteli terv készítése	1 db	0	1 955 700	0	1 955 700
19-064-1.92	Megvalósulási terv készítése	1 db	0	705 000	0	705 000
19-064-1.93	Forgalomtechnikai terv készítése, jóváhagyatása	1 db	0	519 000	0	519 000
19-064-1.99	Szakfelügyeletek megrendelése	6 db	0	301 600	0	1 809 600
19-099-9.99	Disszemináció költsége	1 db	0	366 000	0	366 000
Munkanem összesen:					0	6 023 900

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1		Földkitermelés bevágásban vagy anyagnyerőhelyen töltés vagy depóniakészítés tömörítés nélkül I-IV. o. talajban, szállítás nélkül	394 m3	0	4 040	0	1 591 598
2		Kitermelt föld elszállítása lerakóhelyre, lerakóhelyi díjjal.	394 m3	0	5 120	0	2 017 280
3		Tükrökészítés tömörítés nélkül gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, sík felületen, talajosztály: I-IV.	985 m2	0	710	0	699 307
4		Talajjavító réteg készítése útépítésnél vagy építményen belül szemcsés anyagból, 3 m szélességig M56	98 m3	7 500	4 300	738 675	423 507
5	21-008- 2.2.3	Tömörítés bármely talajosztályban, gépi erővel, kis felületen, tömörségi fok 95%, földmű	98 m3	0	1 040	0	102 430
6	21-008- 2.2.3	Tömörítés bármely talajosztályban, gépi erővel, kis felületen, tömörségi fok 95%, ágyazat	98 m3	0	1 040	0	102 430
7		Simító hengerlés a földmű (tükör és padka) felületén gépi erővel, fél járkerék szélességben	985 m2	0	430	0	423 520
8	21-011-11.8	Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal, 12,0 m <sup>3</sup> -es konténerbe	5 db	0	81 570	0	407 850
9	21-011-12	Munkahelyi depóniából építési törmelék konténerbe rakása, kézi erővel, önálló munka esetén elszámolva, konténer szállítás nélkül	60 m3	0	4 370	0	262 200
<b>Munkanem összesen:</b>						<b>738 675</b>	<b>6 030 127</b>

## Közmű csővezetékek és szerelvények szerelése

sz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
	54-006- 449.99- 0158201	Szerelvények kiegészítő elemei tolózársekrény szintbeemelése. Ivóvíz, gáz zársekrény	18 db		7 150	5 930	128 700	106 740
	54-006- 449.99- 0158202	Szerelvények kiegészítő elemei Tűzcsapszekrény, csatornafedlap szintbehelyezése.	7 db		42 840	44 360	299 880	310 520
	54-006- 449.99- 0158203	Szerelvények kiegészítő elemei hírközlő aknafedlapok szintbehelyezése.	12 db		71 500	18 550	858 000	222 600
<b>Munkanem összesen:</b>							<b>1 286 580</b>	<b>639 860</b>



Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
2	61-001-5.1	Útpálya letakarítása, kézi erővel	984	m2	0	360	0	354 380
3		Ckt burkolatalap készítése	197	m3	15 330	6 590	3 018 140	1 297 420
4	61-005-1.2- 0012010	Beton burkolatalap készítése, 6-30 cm vastagságban, permetezett védőréteggel utókezelve, 2,00 m sávszélességig C8/10 - XN(H) földnedves kavicsbeton keverék CEM 32,5 pc. $D_{\max} = 16$ mm, $m = 6,2$ finomsági modulussal	24	m3	20 670	6 560	491 533	155 997
<b>Munkanem összesen:</b>							<b>3 509 673</b>	<b>1 807 803</b>

## Kőburkolat készítése

Sz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
		Kockakő burkolat elbontása, telepre történő szállítása.	984 m2	0	4 070	0	4 006 467
62-002-219.99-0617732		Egyéb használatos szegélykövek, útszegélyek készítése, alapárok kiemelésével, betonhézagolással, 100 cm hosszú elemekből. Bazalt szegély. Meglévő szegélykövek bontása. Telepre történő szállítással.	345 m	0	2 440	0	842 776
62-002-219.99.9-0617733		Egyéb használatos szegélykövek, útszegélyek készítése, alapárok kiemelésével, betonhézagolással, 100 cm hosszú elemekből. Beton szegélkő. Szegélykövek beépítése, C12 FN beton útszegélybe.	345 m	2 150	4 990	742 610	1 723 546
62-003-83.2		Vakvezetőkő készítése, 20x20x6 cm vastagságban, fehér színű, homok ágyazatra fektetve. Párizs segítőkö	18 m	18 720	6 340	336 960	114 120
<b>Munkanem összesen:</b>						<b>1 079 570</b>	<b>6 686 909</b>

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	63-001-2.1	Zúzalékos aszfaltszőnyegek, aszfaltbetonok és öntött aszfaltok bontása, kötőréteggel együtt, kézi erővel, légkalapáccsal	15,2 m3	0	9 580	0	145 616
6	63-102- 1.21.3.4- 0750102	Fő- és mellékutak bitumenes burkolatának készítése, hengerelt aszfalt kötőréteg készítése (AC), az alapréteg szennyezettségének előzetes eltávolításával, bitumenemulziós permetezéssel, 8 méter szélességig, AC 11 kötő aszfaltkeverékből, 35-50 mm  vastagságban terítve Kötőréteg AC11 kötő 35/50, AC11 kötő 50/70 típusú bitumennel, N igénybevételi kat. útszakaszok kötőrétege, homokkal, zúzott kővel, visszanyert aszfalttal	49,21 m3	76 210	33 990	3 750 294	1 672 648
7	63-102- 1.31.3.5- 0750215	Fő- és mellékutak bitumenes burkolatának készítése, hengerelt aszfalt kopóréteg készítése (AC), az alatta lévő réteg felületének előzetes letakarításával és bitumenes permetezéssel, 8 m szélességig, AC 11 kopó aszfaltkeverékből, 35-65 mm vastagságban  terítve Kopóréteg AC11(F) kopó 50/70 típusú bitumennel, F igénybevételi kategóriájú útszakaszok kopórétege, zúzalékkal, visszanyert aszfalttal	49,21 m3	74 250	33 990	3 653 843	1 672 648
8	63-103- 1.61.2.2- 0760002	Egyéb közutak bitumenes burkolatának készítése, öntött aszfaltburkolat készítése (MA), az alatta lévő réteg felületének előzetes letakarításával és bitumenes permetezéssel, kézzel, MA 8 aszfaltkeverékből, 25-35mm vastagságban terítve MA8 20/30, MA8 35/50  jelű öntött aszfaltkeverék, homokkal, zúzottkővel	15,2 m3	150 540	79 080	2 288 208	1 202 016
<b>Munkanem összesen:</b>						<b>9 692 345</b>	<b>4 692 928</b>

sz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
	68-001-1.1	Közúti táblák oszlopainak bontása, földmunkával, I-IV. oszt. talajban, 89 mm átmérőjű csőoszlop előregyártott betonalappal	5 db		0	5 890	0	29 450
	68-001-2.1	Közúti /KRESZ/ jelzőtáblák és közúti útbaigazító táblák leszerelése oszlopról, jelző- és útbaigazító táblák, 2-2 bilincskészlettel	9 db		0	3 480	0	31 320
	68-002-1.1- 0020444	Közúti jelző- és útbaigazító táblák fémanyagúoszlopainak elhelyezése betonalappal, földmunkával, I-IV. osztályú talajban, 89 mm átmérőjű alumínium oszlop, 1,5-5,5 m hosszú, előregyártott betonalappal Horganyzott tartóoszlop 89x2x2,5	5 db		14 560	9 330	72 800	46 650
	68-002-2.1- 0020001	Közúti jelző- és útbaigazító táblák felszerelése, útvonaltípust, elsőbbséget szabályozó, utasítást adó, tilalmi, tilalmat, veszélyt, tájékoztatást adó jelzőtáblák és útbaigazítást adó táblák, 2-2 bilincskészlettel Alumínium jelző tábla, fényvisszaverő	9 db		10 100	6 700	90 900	60 300
	68-003- 1.1.1- 0020287	Útburkolati jelek készítése, hagyományos oldószeres festékekkel, gépi jel Csökkentett oldószer tartalmú (HS) festék Plastiroute HSB fehér	98,4 m2		1 930	1 300	189 912	127 920
	68-004- 13.99	Városszépítő Kft Jászberény II. típusú szemétygyűjtő, leemelhető kivitelben. Közterületi hulladékgyűjtő edény acéllemez kosárral csőcsonkos kivitelben, öntvény oszlopcsúcs lezáró elemmel, a kívánt RAL színskála szerinti színre porfestve. Csikktartóval, kutya ürülék tárolóval	8 db		112 450	27 450	899 600	219 600
<b>Munkanem összesen:</b>							<b>1 253 212</b>	<b>515 240</b>