

Bridge Kft

1062 Budapest, Andrássy út 88-90.

Adószám: 12731987-2-42

2015. július 31

Budapest Főváros VII.kerület Erzsébetváros Önkormányzata
Budapest, VII. Dob utca 85, Kertész utca 30. szám alatti
iskolaépületek felújítása

Költségvetés főösszesítő

Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
1. Építmény közvetlen költségei	6 426 478 Ft	7 761 043 Ft
1.1 Közvetlen önköltség összesen	6 426 478 Ft	7 761 043 Ft
2.1 ÁFA vetítési alap		14 187 521 Ft
2.2 Áfa	27,00%	3 830 631 Ft
3. A munka ára		18 018 152 Ft

Frutai János

BRIDGE KFT.
1062 Bp. Andrássy út 88-90
Adószám: 12731987-2-42
számla: 11713008-20349841

Munkanem összesítő



Munkanem megnevezése	Anyag összege	Díj összege	Mindösszesen
Dob utca 85. Fiú mosdók - 5 db	379 600 Ft	796 700 Ft	1 176 300 Ft
Dob utca 85. Galéria tornaterem	1 324 670 Ft	586 330 Ft	1 911 000 Ft
Dob utca 85. III. emeleti folyosó festése	433 110 Ft	891 910 Ft	1 325 020 Ft
Dob utca 85. Leány mosdók - 5 db	395 900 Ft	831 400 Ft	1 227 300 Ft
Dob utca 85. 4 db tanterem parketta csiszolása, illetve 2 db tanterem festése	988 757 Ft	1 589 782 Ft	2 578 539 Ft
Dob utca 85. Szolgálati lakás	751 421 Ft	1 371 718 Ft	2 123 139 Ft
Kertész utca 30. iskola felújítások	2 153 020 Ft	1 693 203 Ft	3 846 223 Ft
Összesen:	6 426 478 Ft	7 761 043 Ft	14 187 521 Ft

Budapest Főváros VII. Erzsébetváros Önkormányzata
Budapest, VII. Dob utca 85. iskola

Férfi mosdók felújítása

A költségvetésben szereplő méreteket, mennyiségeket a helyszínen ellenőrizni szükséges!
A költségvetésben szereplő képleteket a helyszínen ellenőrizni szükséges.

Költségvetés főösszesítő		
Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
1. Építmény közvetlen költségei	379 600 Ft	796 700 Ft
1.1 Közvetlen önköltség összesen	379 600 Ft	796 700 Ft
2.1 ÁFA vetítési alap		1 176 300 Ft
2.2 Áfa	27,00%	317 601 Ft
3. A munka ára		1 493 901 Ft

 
BRIDGE KFT.
1002 Bp. Árkád utca 88-90
Adószám: 12721007-2-42
Bérlő: 11713008-2004841

Munkanem összesítő

Munkanem megnevezése	Anyag összege	Díj összege
Felületképzés	378 800 Ft	794 700 Ft
Takarítási munka	800 Ft	2 000 Ft
Összesen:	379 600 Ft	796 700 Ft

Felületképzés

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	47-000- 1.3.1.2	Belső festéseknél felület előkészítése, részmunkák; vizes diszperziós falfesték lekaparása, bármilyen padozatú helyiségben, tagolt felületen, teljes felület 25 %-val számolva, a bútorok mögötti helyek miatt, és a technikai eszközök felfogatása miatt.	240 m2	320 Ft	740 Ft	76 800 Ft	177 600 Ft
2	47-000- 1.99.1.2.1.2. 0218023	Belső festéseknél felület előkészítése, részmunkák; felület glettelése zsákos kiszerelésű anyagból (alapozóval, sarokvédelemmel), bármilyen padozatú helyiségben, vakolt felületen, 1,5 mm vastagságban tagolt felületen RIGIPS RIMANO 0-3 belsőtéri nagyiszilárdságú glettelőgipsz	240 m2	510 Ft	780 Ft	122 400 Ft	187 200 Ft
3	47-000- 7.3.2- 0150112	Fafelületek mázolásának előkészítő és részmunkái; simító tapasztolás fafelületen, egyszeri és minden további, tagolt felületen Trinát Mestertapas, EAN: 595061609376	50 m2	120 Ft	420 Ft	6 000 Ft	21 000 Ft
4	47-011- 15.1.1.2- 0151171	Diszperziós festés műanyag bázisú vizes- diszperziós fehér vagy gyárilag színezett festékkel, új vagy régi lekapart, előkészített alapfelületen, vakolaton, két rétegben, tagolt sima felületen Héra diszperziós belső falfesték, fehér, EAN: 5995061999118	480 m2	320 Ft	780 Ft	153 600 Ft	374 400 Ft
5	47-031- 1.1.1.2- 0130701	Belső fafelületek alapmázolása, műgyantabázisú (alkid) oldószertartalmú alapozóval, tagolt felületen Trinát alapozófesték, fehér 100, EAN: 5995061117031	50 m2	180 Ft	310 Ft	9 000 Ft	15 500 Ft
6	47-031- 1.5.1.2- 0130361	Belső fafelületek zománclakkozása, műgyantabázisú (alkid) oldószertartalmú zománccal, tagolt felületen Trinát magasztényű zománccfesték, fehér 100, EAN: 5995061119042	50 m2	220 Ft	380 Ft	11 000 Ft	19 000 Ft
Munkanem összesen:						378 800 Ft	794 700 Ft

Takarítási munka

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	90-008-1- 0110202	Festés előtt burkolatok takarásának készítése Takarás készítése fóliával	1	100 m2	800 Ft	1 400 Ft	800 Ft	1 400 Ft
2	90-008-2	Festés után burkolatok takarásának felszedése	1	100 m2	- Ft	600 Ft	- Ft	600 Ft
Munkanem összesen:							800 Ft	2 000 Ft

Budapest Főváros VII. Erzsébetváros Önkormányzata
Budapest, VII. Dob utca 85. iskola

Tornatermi galéria felújítása

A költségvetésben szereplő méreteket, mennyiségeket a helyszínen ellenőrizni szükséges!
A költségvetésben szereplő képleteket a helyszínen ellenőrizni szükséges.

1. Építmény közvetlen költségei	1 324 670 Ft	586 330 Ft
1.1 Közvetlen önköltség összesen	1 324 670 Ft	586 330 Ft
2.1 ÁFA vetítési alap		1 911 000 Ft
2.2 Áfa	27,00%	515 970 Ft
3. A munka ára		2 426 970 Ft

Jankai János
BRIDGE KFT.
1062 Bp. Andrássy u. 80-80
Adószám: 1272-0072-42
Telefon: 1171-3008-30040041

Munkanem összesítő

Munkanem megnevezése	Anyag összege	Díj összege
Fa- és műanyag szerkezet elhelyezése	6 500 Ft	7 100 Ft
Felületképzés	108 770 Ft	211 630 Ft
Szellőztetőberendezések	239 000 Ft	36 600 Ft
Takarítási munka	400 Ft	1 000 Ft
Hűtés	970 000 Ft	330 000 Ft
Összesen:	1 324 670 Ft	586 330 Ft

Fa- és műanyag szerkezet elhelyezése

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	44-090- 11.17- 0213117	Ajtószerelvények pótlása, cseréje, ajtózár kilinccsel, címmel, cylinderbetéttel és kulccsal Beltéri bevésozár	1 készlet		6 500 Ft	7 100 Ft	6 500 Ft	7 100 Ft
Munkanem összesen:							6 500 Ft	7 100 Ft

Felületképzés

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	47-000- 1.3.1.2	Belső festéseknél felület előkészítése, részmunkák; vizes diszperziós falfesték lekaparása, bármilyen padozatú helyiségben, tagolt felületen, teljes felület 25 %-val számolva, a bútorok mögötti helyek miatt, és a technikai eszközök felfogatása miatt.	47	m2	320 Ft	740 Ft	15 040 Ft	34 780 Ft
2	47-000- 1.99.1.2.1.2 0218023	Belső festéseknél felület előkészítése, részmunkák; felület glettelése zsákos kieszerezésű anyagból (alapozóval, sarokvédelemmel), bármilyen padozatú helyiségben, vakolt felületen, 1,5 mm vastagságban tagolt felületen RIGIPS RIMANO 0-3 belsőtéri nagyszilárdságú glettelőgipsz	47	m2	510 Ft	780 Ft	23 970 Ft	36 660 Ft
3	47-000- 7.3.2- 0150112	Fafelületek mázolásának előkészítő és részmunkái; simító tapaszolás fafelületen, egyszeri és minden további, tagolt felületen Trinát Mestertapasz, EAN: 595061609376	5	m2	120 Ft	420 Ft	600 Ft	2 100 Ft
4	47-011- 5.1.2.1	Olajfestések, ólommentes olaj kötőanyagú, fehér vagy színes falfestékekkel, ásványi alapfelületen, két rétegben, tagolatlan sima felületen	60	m2	490 Ft	710 Ft	29 400 Ft	42 600 Ft
5	47-011- 15.1.1.2- 0151171	Diszperziós festés műanyag bázisú vizes-diszperziós fehér vagy gyárilag színezett festékekkel, új vagy régi lekapart, előkészített alapfelületen, vakolaton, két rétegben, tagolt sima felületen Héra diszperziós belső falfesték, fehér, EAN: 5995061999118	118	m2	320 Ft	780 Ft	37 760 Ft	92 040 Ft
6	47-031- 1.1.1.2- 0130701	Belső fafelületek alapmázolása, műgyantabázisú (alkid) oldószertartalmú alapozóval, tagolt felületen Trinát alapozófesték, fehér 100, EAN: 5995061117031	5	m2	180 Ft	310 Ft	900 Ft	1 550 Ft
7	47-031- 1.5.1.2- 0130361	Belső fafelületek zománclakkozása, műgyantabázisú (alkid) oldószertartalmú zománccal, tagolt felületen Trinát magasfényű zománcfesték, fehér 100, EAN: 5995061119042	5	m2	220 Ft	380 Ft	1 100 Ft	1 900 Ft
Munkanem összesen:							108 770 Ft	211 630 Ft

Szellőztetőberendezések

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	83-000-2.1	Ventillátor bontása.	1	db	1 000 Ft	14 000 Ft	1 000 Ft	14 000 Ft
2	83-006- 3.1.2- 0110051	Axiális és félaxiális ventilátor elhelyezése, falra szerelhető axiál ventilátor, járókerék-átmérő: 400-560 mm közötti Axiális fali szellőző, FAX-50/4, 2 VZA 80 B-4, 0,75 kW	1	db	238 000 Ft	22 600 Ft	238 000 Ft	22 600 Ft
Munkanem összesen:							239 000 Ft	36 600 Ft

Takarítási munka

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	90-008-1- 0110202	Festés előtt burkolatok takarásának készítése Takarás készítése fóliával	0,5	100 m2	800 Ft	1 400 Ft	400 Ft	700 Ft
2	90-008-2	Festés után burkolatok takarásának felszedése	0,5	100 m2	- Ft	600 Ft	- Ft	300 Ft
Munkanem összesen:							400 Ft	1 000 Ft



Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	84-001-3.2.2	Oldalfali mono és multi split klímák elhelyezése, csövezetés nélkül, multi split klímák, egy kültéri és két beltéri egységgel, hőszivattyús kivitelben, össz. hűtő-/fűtőteljesítmény: 5,1 Kw teljesítményben	2 db	485 000 Ft	165 000 Ft	970 000 Ft	330 000 Ft
Munkanem összesen:						970 000 Ft	330 000 Ft

Budapest Főváros VII. Erzsébetváros Önkormányzata
Budapest, VII. Dob utca 85. iskola

III. Emeleti folyosó festése

A költségvetésben szereplő méreteket, mennyiségeket a helyszínen ellenőrizni szükséges!
A költségvetésben szereplő képleteket a helyszínen ellenőrizni szükséges.

1. Építmény közvetlen költségei	433 110 Ft	891 910 Ft
1.1 Közvetlen önköltség összesen	433 110 Ft	891 910 Ft
2.1 ÁFA vetítési alap		1 325 020 Ft
2.2 Áfa	27,00%	357 755 Ft
3. A munka ára		1 682 775 Ft

 
BRIDGE KFT.
1062 Bp. Anatóliai u. 80-80
Adószám: 12721087-2-42
Telefon: 117-5806-30349041

Munkanem összesítő

Munkanem megnevezése	Anyag összege	Díj összege
Felületképzés	431 430 Ft	887 710 Ft
Takarítási munka	1 680 Ft	4 200 Ft
Összesen:	433 110 Ft	891 910 Ft

Felületképzés

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	47-000- 1.3.1.2	Belső festéseknél felület előkészítése, részmunkák; vizes diszperziós falfesték lekaparása, bármilyen padozatú helyiségben, tagolt felületen, teljes felület 25 %-val számolva, a bútorok mögötti helyek miatt, és a technikai eszközök felfogatása miatt.	176 m2	320 Ft	740 Ft	56 320 Ft	130 240 Ft
2	47-000- 1.99.1.2.1.2 0218023	Belső festéseknél felület előkészítése, részmunkák; felület glettelése zsákos kiszerezésű anyagból (alapozóval, sarokvédelemmel), bármilyen padozatú helyiségben, vakolt felületen, 1,5 mm vastagságban tagolt felületen RIGIPS RIMANO 0-3 belsőtéri nagyiszilárdságú glettelőgipsz	176 m2	510 Ft	780 Ft	89 760 Ft	137 280 Ft
3	47-000- 7.3.2- 0150112	Fafelületek mázolásának előkészítő és részmunkái; simító tapasztolás fafelületen, egyszeri és minden további, tagolt felületen Trinát Mestertapasz, EAN: 595061609376	21 m2	120 Ft	420 Ft	2 520 Ft	8 820 Ft
4	47-011- 5.1.2.1	Olajfestések, ólommentes olaj kötőanyagú, fehér vagy színes falfestékekkel, ásványi alapfelületen, két rétegben, tagolatlan sima felületen	231 m2	530 Ft	980 Ft	122 430 Ft	226 380 Ft
5	47-011- 15.1.1.2- 0151171	Diszperziós festés műanyag bázisú vizes-diszperziós fehér vagy gyárilag színezett festékekkel, új vagy régi lekapart, előkészített alapfelületen, vakolaton, két rétegben, tagolt sima felületen Héra diszperziós belső falfesték, fehér, EAN: 5995061999118	475 m2	320 Ft	780 Ft	152 000 Ft	370 500 Ft
6	47-031- 1.1.1.2- 0130701	Belső fafelületek alapmázolása, műgyantabázisú (alkid) oldószertartalmú alapozóval, tagolt felületen Trinát alapozófesték, fehér 100, EAN: 5995061117031	21 m2	180 Ft	310 Ft	3 780 Ft	6 510 Ft
7	47-031- 1.5.1.2- 0130361	Belső fafelületek zománclakkozása, műgyantabázisú (alkid) oldószertartalmú zománccal, tagolt felületen Trinát magasztényű zománcfesték, fehér 100, EAN: 5995061119042	21 m2	220 Ft	380 Ft	4 620 Ft	7 980 Ft
Munkanem összesen:						431 430 Ft	887 710 Ft

Takarítási munka

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	90-008-1- 0110202	Festés előtt burkolatok takarásának készítése Takarás készítése fóliával	2,1	100 m2	800 Ft	1 400 Ft	1 680 Ft	2 940 Ft
2	90-008-2	Festés után burkolatok takarásának felszedése	2,1	100 m2	- Ft	600 Ft	- Ft	1 260 Ft
Munkanem összesen:							1 680 Ft	4 200 Ft

Budapest Főváros VII. Erzsébetváros Önkormányzata
Budapest, VII. Dob utca 85. iskola

Női mosdók felújítása

A költségvetésben szereplő méreteket, mennyiségeket a helyszínen ellenőrizni szükséges!
A költségvetésben szereplő képleteket a helyszínen ellenőrizni szükséges.

1. Építmény közvetlen költségei	395 900 Ft	831 400 Ft
1.1 Közvetlen önköltség összesen	395 900 Ft	831 400 Ft
2.1 ÁFA vetítési alap		1 227 300 Ft
2.2 Áfa	27,00%	331 371 Ft
3. A munka ára		1 558 671 Ft

Jankai János
BRIDGE KFT.
1062 Bp. Andrássy u. 82-80
Adószám: 12724887-2-42
Telefon: 1171-3808-300-480-41

Munkanem összesítő

Munkanem megnevezése	Anyag összege	Díj összege
Felületképzés	395 100 Ft	829 400 Ft
Takarítási munka	800 Ft	2 000 Ft
Összesen:	395 900 Ft	831 400 Ft

Felületképzés

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	47-000- 1.3.1.2	Belső festéseknél felület előkészítése, részmunkák; vizes diszperziós falfesték lekaparása, bármilyen padozatú helyiségben, tagolt felületen, teljes felület 25 %-val számolva, a bútorok mögötti helyek miatt, és a technikai eszközök felfogatása miatt.	250 m2	320 Ft	740 Ft	80 000 Ft	185 000 Ft
2	47-000- 1.99.1.2.1.2- 0218023	Belső festéseknél felület előkészítése, részmunkák; felület glettelése zsákos kiszerezésű anyagból (alapozóval, sarokvédelemmel), bármilyen padozatú helyiségben, vakolt felületen, 1,5 mm vastagságban tagolt felületen RIGIPS RIMANO 0-3 belsőtéri nagyuszilárdságú glettelőgipsz	250 m2	510 Ft	780 Ft	127 500 Ft	195 000 Ft
3	47-000- 7.3.2- 0150112	Fafelületek mázolásának előkészítő és részmunkái; simító tapasztolás fafelületen, egyszeri és minden további, tagolt felületen Trinát Mestertapas, EAN: 595061609376	50 m2	120 Ft	420 Ft	6 000 Ft	21 000 Ft
4	47-011- 15.1.1.2- 0151171	Diszperziós festés műanyag bázisú vizes- diszperziós fehér vagy gyárilag színezett festékekkel, új vagy régi lekapart, előkészített alapfelületen, vakolaton, két rétegben, tagolt sima felületen Héra diszperziós belső falfesték, fehér, EAN: 5995061999118	505 m2	320 Ft	780 Ft	161 600 Ft	393 900 Ft
5	47-031- 1.1.1.2- 0130701	Belső fafelületek alapmázolása, műgyantabázisú (alkid) oldószertartalmú alapozóval, tagolt felületen Trinát alapozófesték, fehér 100, EAN: 5995061117031	50 m2	180 Ft	310 Ft	9 000 Ft	15 500 Ft
6	47-031- 1.5.1.2- 0130361	Belső fafelületek zománclakkozása, műgyantabázisú (alkid) oldószertartalmú zománccal, tagolt felületen Trinát magasztényű zománccfesték, fehér 100, EAN: 5995061119042	50 m2	220 Ft	380 Ft	11 000 Ft	19 000 Ft
Munkanem összesen:						395 100 Ft	829 400 Ft

Takarítási munka



Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	90-008-1- 0110202	Festés előtt burkolatok takarásának készítése Takarás készítése fóliával	1 100 m2	800 Ft	1 400 Ft	800 Ft	1 400 Ft
2	90-008-2	Festés után burkolatok takarásának felszedése	1 100 m2	- Ft	600 Ft	- Ft	600 Ft
Munkanem összesen:						800 Ft	2 000 Ft

Budapest Főváros VII. Erzsébetváros Önkormányzata
Budapest, VII. Dob utca 85. iskola

Tantermek felújítása

A költségvetésben szereplő méreteket, mennyiségeket a helyszínen ellenőrizni szükséges!
A költségvetésben szereplő képleteket a helyszínen ellenőrizni szükséges.

1.1 Közvetlen önköltség összesen	988 757 Ft	1 589 782 Ft
2.1 ÁFA vetítési alap		2 578 539 Ft
2.2 Áfa	27,00%	696 206 Ft
3. A munka ára		3 274 745 Ft

 
BRIDGE KFT.
1062 Bp. Árkád utca 11. 06-00
Adószám: 12724067-2-42
Székhely: 1171-0000-303-00-01

Munkanem összesítő

Munkanem megnevezése	Anyag összege	Díj összege
Aljzatkészítés, hideg- és melegburkolat készítése	795 648 Ft	1 192 776 Ft
Felületképzés	191 269 Ft	392 406 Ft
Takarítási munka	1 840 Ft	4 600 Ft
Összesen:	988 757 Ft	1 589 782 Ft

Aljzatkészítés, hideg- és melegburkolat készítése

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	42-042- 6.1.2.1- 1311142	Kisegítő- és részmunkák, parketta csiszolása és lakkozása, nagy igénybevételre, oldószeres lakkal MUREXIN Univerzális alapozó LM és PU lakkhoz + MUREXIN PU 2K lakk, fényes	226,2	m2	2 800 Ft	4 800 Ft	633 360 Ft	1 085 760 Ft
2	42-090- 6.7.3- 0131001	Fa-, hézagmentes és műanyagburkolatok javítása, régi vagy javított parketta burkolat felújítása, régi székléc bontás, új anyagból pótlás Tölgy szegélyléc (székléc) 27x15 mm l.o	117,6	m	1 380 Ft	910 Ft	162 288 Ft	107 016 Ft
Munkanem összesen:							795 648 Ft	1 192 776 Ft

Felületképzés

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	47-000- 1.3.1.2	Belső festéseknél felület előkészítése, részmunkák; vizes diszperziós falfesték lekaparása, bármilyen padozatú helyiségben, tagolt felületen, teljes felület 25 %-val számolva, a bútorok mögötti helyek miatt, és a technikai eszközök felfogatása miatt.	61,5 m2	320 Ft	740 Ft	19 680 Ft	45 510 Ft
2	47-000- 1.99.1.2.1.2 0218023	Belső festéseknél felület előkészítése, részmunkák; felület glettelése zsákos kiszerelesű anyagból (alapozóval, sarokvédelemmel), bármilyen padozatú helyiségben, vakolt felületen, 1,5 mm vastagságban tagolt felületen RIGIPS RIMANO 0-3 belsőtéri nagyszilárdságú glettelőgipsz	61,5 m2	510 Ft	780 Ft	31 365 Ft	47 970 Ft
3	47-000- 7.3.2- 0150112	Fafelületek mázolásának előkészítő és részmunkái; simító tapasztolás fafelületen, egyszeri és minden további, tagolt felületen Trinát Mestertapasz, EAN: 595061609376	35 m2	120 Ft	420 Ft	4 200 Ft	14 700 Ft
4	47-011- 5.1.2.1	Olajfestések, ólommentes olaj kötőanyagú, fehér vagy színes falfestékekkel, ásványi alapfelületen, két rétegben, tagolatlan sima felületen	82 m2	490 Ft	780 Ft	40 180 Ft	63 960 Ft
5	47-011- 15.1.1.2- 0151171	Diszperziós festés műanyag bázisú vizes-diszperziós fehér vagy gyárilag színezett festékekkel, új vagy régi lekapart, előkészített alapfelületen, vakolaton, két rétegben, tagolt sima felületen Héra diszperziós belső falfesték, fehér, EAN: 5995061999118	246,2 m2	320 Ft	780 Ft	78 784 Ft	192 036 Ft
6	47-021- 12.5.1- 0131033	Korróziógátló alapozás fűtőtesten, NÁ 80 feletti csövön, műgyanta kötőanyagú, oldószertartalmú festékekkel Supralux Koralkyd korróziógátló alapozófesték, fehér, EAN: 5992459501144	6 m2	190 Ft	270 Ft	1 140 Ft	1 620 Ft
7	47-021- 31.5.1- 0130361	Acélfelületek átvonó festése fűtőtesten, NÁ 80 feletti csövön műgyanta kötőanyagú, oldószeres festékekkel Trinát magasfényű zománcfesték, fehér 100, EAN: 5995061119042	6 m2	320 Ft	410 Ft	1 920 Ft	2 460 Ft
8	47-031- 1.1.1.2- 0130701	Belső fafelületek alapmázolása, műgyantabázisú (alkid) oldószertartalmú alapozóval, tagolt felületen Trinát alapozófesték, fehér 100, EAN: 5995061117031	35 m2	180 Ft	310 Ft	6 300 Ft	10 850 Ft
9	47-031- 1.5.1.2- 0130361	Belső fafelületek zománclakkozása, műgyantabázisú (alkid) oldószertartalmú zománccal, tagolt felületen Trinát magasfényű zománcfesték, fehér 100, EAN: 5995061119042	35 m2	220 Ft	380 Ft	7 700 Ft	13 300 Ft
Munkanem összesen:						191 269 Ft	392 406 Ft

Takarítási munka

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	90-008-1- 0110202	Festés előtt burkolatok takarásának készítése Takarás készítése fóliával	2,3	100 m2	800 Ft	1 400 Ft	1 840 Ft	3 220 Ft
2	90-008-2	Festés után burkolatok takarásának felszedése	2,3	100 m2	- Ft	600 Ft	- Ft	1 380 Ft
Munkanem összesen:							1 840 Ft	4 600 Ft

Budapest Főváros VII. Erzsébetváros Önkormányzata
Budapest, VII. Dob utca 85. iskola

Szolgálati lakás felújítása

A költségvetésben szereplő méreteket, mennyiségeket a helyszínen ellenőrizni szükséges!
A költségvetésben szereplő képleteket a helyszínen ellenőrizni szükséges.

Költségvetés összesítő		
Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
1. Építmény közvetlen költségei	751 421 Ft	1 371 718 Ft
1.1 Közvetlen önköltség összesen	751 421 Ft	1 371 718 Ft
2.1 ÁFA vetítési alap		2 123 139 Ft
2.2 Áfa	27,00%	573 248 Ft
3. A munka ára		2 696 387 Ft

Jankai János
BRIDGE KFT.
1062 Bp. Andrássy út. 86-90
Adószám: 1273-1007-2-42
Telefon: 1171-3008-303-400-41

Munkanem összesítő

Munkanem megnevezése	Anyag összege	Díj összege
Vakolás és rabricolás	12 600 Ft	71 120 Ft
Aljzatkészítés, hideg- és melegburkolat készítése	186 748 Ft	263 084 Ft
Fa- és műanyag szerkezet elhelyezése	232 183 Ft	184 674 Ft
Felületképzés	319 410 Ft	851 640 Ft
Takarítási munka	480 Ft	1 200 Ft
Összesen:	751 421 Ft	1 371 718 Ft

Vakolás és rabricolás

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	36-003- 1.1.1.1.1- 0415920	Oldalfalvakolat készítése, kézi felhordással, zsákos kiszerezésű szárazhabarcsból, sima, normál mész-cement vakolat, 1 cm vastagságban Baumit Uni Vakolat, Cikkszám: 152203	28	m2	450 Ft	2 540 Ft	12 600 Ft	71 120 Ft
Munkanem összesen:							12 600 Ft	71 120 Ft

Aljzatkészítés, hideg- és melegburkolat készítése

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	42-000-2.1	Lapburkolatok bontása, padlóburkolat bármely méretű kőagyag, mozaik vagy tört mozaik (NOVA) lapból	4	m2	- Ft	1 310 Ft	- Ft	5 240 Ft
2	42-000-2.2	Lapburkolatok bontása, fal-, pillér- és oszlopburkolat, bármely méretű mozaik, kőagyag és csempe	28	m2	- Ft	1 680 Ft	- Ft	47 040 Ft
3	42-011-1.1.1.1-0214001	Fal-, pillér és oszlopburkolat hordozószerkezetének felületelőkészítése beltérben, téglá, beton és vakolt alapfelületen, felületelőkészítő alapozó és tapadóhid felhordása egy rétegben SCHÖNOX KH oldószermentes, diszperziós bázisú alapozó koncentrátum	28	m2	1 340 Ft	1 120 Ft	37 520 Ft	31 360 Ft
4	42-011-1.1.1.2-0214381	Fal-, pillér és oszlopburkolat hordozószerkezetének felületelőkészítése beltérben, téglá, beton és vakolt alapfelületen, kenhető víz- és páraszigetelés felhordása egy rétegben, hajlaterősítő szalag elhelyezésével SCHÖNOX HA oldószermentes, világos színű folyékony fóliaszigetelés	6	m2	1 490 Ft	920 Ft	8 940 Ft	5 520 Ft
5	42-011-2.1.1.4.1-0214024	Padlóburkolat hordozószerkezetének felületelőkészítése beltérben, beton alapfelületen önterülő felületkiegyenlítés készítése 5 mm átlagos rétegvastagságban SCHÖNOX SP polimer, műgyantával erősített önterülő alizatkiegyenlítő	4	m2	1 642 Ft	1 230 Ft	6 568 Ft	4 920 Ft
6	42-022-1.1.1.2.1.1-0313021	Padlóburkolat készítése, beltérben, téglá, beton, vakolt alapfelületen, gres, kőporcelán lappal, kötésben vagy hálósan, 3-5 mm vtg. ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, 20x20 - 40x40 cm közötti lapmérettel MAPEI Keraflex Light S1 C2TE S1 alakváltozásra képes, fokozott terhelhetőségű, lecsúszásmentes, nagy kiadósságú, cementkötésű ragasztóhabarcs MAPEI Ultracolor Plus Gyorskötésű és gyorszáradású, fokozott terhelhetőségű, kivirágzásmentes fugázóhabarcs 2 és 20 mm közötti fugaszélességekhez.	4	m2	4 250 Ft	3 620 Ft	17 000 Ft	14 480 Ft
7	42-022-2.1.2.1.1-0313021	Lábazatburkolat készítése, beltérben, gres, kőporcelán lappal, egyenes, egysoros kivitelben, 3-5 mm ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, 10 cm magasságig, 20x20 - 40x40 cm közötti lapmérettel MAPEI Keraflex Light S1 C2TE S1 alakváltozásra képes.	6,4	m	750 Ft	610 Ft	4 800 Ft	3 904 Ft

Aljzatkészítés, hideg- és melegburkolat készítése

fokozott terhelhetőségű, lecsúszásmentes, nagy kiadósságú, cementkötésű ragasztóhabarcs
MAPEI Ultracolor Plus Gyorskötésű és gyorszáradású, fokozott terhelhetőségű, kivirágzásmentes fugázóhabarcs 2 és 20 mm közötti fugaszélességekhez.

8	42-042- 6.1.2.1- 1311142	Kisegítő- és részmunkák, parketta csiszolása és lakkozása, nagy igénybevételre, oldószeres lakkal MUREXIN Univerzális alapozó LM és PU lakkhoz + MUREXIN PU 2K lakk, fényes	32 m2	2 800 Ft	4 300 Ft	89 600 Ft	137 600 Ft
9	42-090- 6.7.3- 0131001	Fa-, hézagmentes és műanyagburkolatok javítása, régi vagy javított parketta burkolat felújítása, régi székléc bontás, új anyagból pótlás Tölgy szegélyléc (székléc) 27x15 mm l.o	31 m	720 Ft	420 Ft	22 320 Ft	13 020 Ft

Munkanem összesen:**186 748 Ft 263 084 Ft**

Fa- és műanyag szerkezet elhelyezése

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	44-001- 1.1.1.1- 0131034	Ajtólap cseréje 100*210, fehér, mázolt kivitelben, szerelvények külön tételben kiírva.	1	db	174 000 Ft	12 000 Ft	174 000 Ft	12 000 Ft
2	44-001-4- 0180056	Kiegészítő tartozékok elhelyezése ajtóhoz, küszöb, vaktok, bármilyen méretű nyílászáróhoz Küszöb gőzölt bükkfából 900x150 mm, 20 mm vtg., küszöbsín horony marással	1	db	4 211 Ft	1 320 Ft	4 211 Ft	1 320 Ft
3	44-090-1.1	Beépített szekrény felújítása	1	kl	45 000 Ft	168 000 Ft	45 000 Ft	168 000 Ft
4	44-090- 11.3	Ajtószerelvények pótlása, cseréje, küszöb fém borítása	1	m	4 120 Ft	1 210 Ft	4 120 Ft	1 210 Ft
5	44-090- 11.17- 0213117	Ajtószerelvények pótlása, cseréje, ajtózár kilinccsel, címmel, cylinderbetéttel és kulccsal Beltéri bevésőzár	1	készlet	4 852 Ft	2 144 Ft	4 852 Ft	2 144 Ft
Munkanem összesen:							232 183 Ft	184 674 Ft

Felületképzés

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	47-000- 1.3.1.2	Belső festéseknél felület előkészítése, részmunkák; vizes diszperziós falfesték lekaparása, bármilyen padozatú helyiségben, tagolt felületen, teljes felület számolva	359	m2	- Ft	620 Ft	- Ft	222 580 Ft
2	47-000- 1.99.1.2.1.2- 0218023	Belső festéseknél felület előkészítése, részmunkák; felület glettelése zsákos kiszerezésű anyagból (alapozóval, sarokvédelemmel), bármilyen padozatú helyiségben, vakolt felületen, 1,5 mm vastagságban tagolt felületen RIGIPS RIMANO 0-3 belsőtéri nagy szilárdságú glettelőgipsz	359	m2	520 Ft	780 Ft	186 680 Ft	280 020 Ft
3	47-000- 2.4.1- 0320531	Tapétázás előkészítő és részmunkái; tapéta bontása aljzattal, három rétegig, üres helyiségben Metylan tapétaleoldó, Cikkszám: 610496	119	m2	150 Ft	580 Ft	17 850 Ft	69 020 Ft
4	47-011- 15.1.1.2- 0151171	Diszperziós festés műanyag bázisú vizes- diszperziós fehér vagy gyárilag színezett festékkel, új vagy régi lekapart, előkészített alapfelületen, vakolaton, két rétegben, tagolt sima felületen Héra diszperziós belső falfesték, fehér, EAN: 5995061999118	359	m2	320 Ft	780 Ft	114 880 Ft	280 020 Ft
Munkanem összesen:							319 410 Ft	851 640 Ft

Takarítási munka



Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	90-008-1- 0110202	Festés előtt burkolatok takarásának készítése Takarás készítése fóliával	0,6	100 m2	800 Ft	1 400 Ft	480 Ft	840 Ft
2	90-008-2	Festés után burkolatok takarásának felszedése	0,6	100 m2	- Ft	600 Ft	- Ft	360 Ft
Munkanem összesen:							480 Ft	1 200 Ft

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata
Budapest, VII. kerület, Kertész utca 30.
Iskolaépület

Kisebb karbahelyezési feladatok

A költségvetésben szereplő mennyiségeket, méreteket a helyszínen ellenőrizni szükséges!
A költségvetésben szereplő tételeket a helyszínen ellenőrizni szükséges!

Költségvetés főösszesítő		
Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
1. Építmény közvetlen költségei	2 153 020 Ft	1 693 203 Ft
1.1 Közvetlen önköltség összesen	2 153 020 Ft	1 693 203 Ft
2.1 ÁFA vetítési alap		3 846 223 Ft
2.2 Áfa	27,00%	1 038 480 Ft
3. A munka ára		4 884 703 Ft


BRIDGE KFT.
1002 Bp. Apáczai u. 86-90
Adószám: 12731887-2-42
Szám: 11713008-20349841

Munkanem összesítő

Munkanem megnevezése	Anyag összege	Díj összege
Aljzatkészítés, hideg- és melegburkolat készítése	70 720 Ft	51 368 Ft
Fa- és műanyag szerkezet elhelyezése	348 000 Ft	114 000 Ft
Felületképzés	405 620 Ft	933 335 Ft
Épületgépészeti csővezeték szerelése	103 540 Ft	155 900 Ft
Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése	294 540 Ft	42 960 Ft
Rögzítések, tömítések	165 600 Ft	200 640 Ft
Kert- és parképítési munka	765 000 Ft	195 000 Ft
Összesen:	2 153 020 Ft	1 693 203 Ft

Fa- és műanyag szerkezet elhelyezése

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egysé g	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	44-012-2- 0166738	Ablaktávnnyító kiépítése, utólagosan szerelve, 3 méteres rudazattal.	6	db	58 000 Ft	#####	348 000 Ft	114 000 Ft
Munkanem összesen:							348 000 Ft	114 000 Ft

Aljzatkészítés, hideg- és melegburkolat készítése

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	42-000-2.1	Lapburkolatok bontása, padlóburkolat bármely méretű kőagyag, mozaik vagy tört mozaik (NOVA) lapból	2	m2	300 Ft	1 680 Ft	600 Ft	3 360 Ft
2	42-000-3.1.1	Fa-, hézagmentes műanyag- és szőnyegburkolatok bontása, fapadló burkolatok, vakpadló párnafával	4	m2	200 Ft	870 Ft	800 Ft	3 480 Ft
3	42-000-3.1.2	OSB tábla bontása	4	m2	100 Ft	790 Ft	400 Ft	3 160 Ft
4	42-022-1.1.1.2.1.1-0212003	Padlóburkolat készítése, beltérben, téglá, beton, vakolt alapfelületen, gres, kőporcelán lappal, kötésben vagy hálósan, 3-5 mm vtg. ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, 20x20 - 40x40 cm közötti lapmérettel LB-Knauf GRES/Gres ragasztó. EN 12004 szerinti C2T minősítéssel, kül- és beltérbe, fagyálló, padlófűtéshez is, Cikkszám: K00617801 LB-Knauf Colorin flex fugázó, EN 13888 szerinti CG2 minősítéssel, fehér, Cikkszám: K00630***	2	m2	4 780 Ft	3 820 Ft	9 560 Ft	7 640 Ft
5	42-042-2.1-0120101	Hajópadló fektetés 48x75 mm-es párnafákra, szalagmintába (futómintába) rakva Hajópadló, fenyő 22 mm vastag, I.o	4	m2	8 950 Ft	4 782 Ft	35 800 Ft	19 128 Ft
6	42-042-5.1.1-0312185	Laminált padló fektetése, (szegélyléccel együtt) kiegyenlített aljzatra, telibe ragasztva (mechanikus illesztésű) (ragasztó anyag külön tételben kiírva) Tarkett Select 833 AC5 kopásáll. laminált padló, 8,0 mm vtg., 19,2 cm x 129,2 cm, 39 szín	4	m2	5 890 Ft	3 650 Ft	23 560 Ft	14 600 Ft
Munkanem összesen:							70 720 Ft	51 368 Ft

Felületképzés

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	47-000- 1.3.1.1	Belső festéseknél felület előkészítése, részmunkák; vizes diszperziós falfesték lekaparása, bármilyen padozatú helyiségben, tagolatlan felületen a teljes felület 865 m2, ebből várhatóan 10 % a lekaparandó	86,5 m2	100 Ft	680 Ft	8 650 Ft	58 820 Ft
2	47-000- 1.99.1.2.1.1- 0218023	Belső festéseknél felület előkészítése, részmunkák; felület glettelése zsákos kiszerezésű anyagból (alapozóval, sarokvédelemmel), bármilyen padozatú helyiségben, vakolt felületen, 1,5 mm vastagságban tagolatlan felületen RIGIPS RIMANO 0-3 belsőtéri nagyiszilárdságú glettelőgipsz	86,5 m2	580 Ft	910 Ft	50 170 Ft	78 715 Ft
3	47-011- 15.1.1.1- 0151171	Diszperziós festés műanyag bázisú vizes- diszperziós fehér vagy gyárilag színezett festékkel, új vagy régi lekapart, előkészített alapfelületen, vakolaton, két rétegben, tagolatlan sima felületen Héra diszperziós belső falfesték, fehér. EAN: 5995061999118	585 m2	320 Ft	920 Ft	187 200 Ft	538 200 Ft
4	47-011- 15.1.1.1- 0159473	Diszperziós festés műanyag bázisú vizes- diszperziós fehér vagy gyárilag színezett festékkel, új vagy régi lekapart, előkészített alapfelületen, vakolaton, két rétegben, tagolatlan sima felületen HÉRA diszperziós belső falfesték, színes II.	280 m2	570 Ft	920 Ft	159 600 Ft	257 600 Ft
Munkanem összesen:						405 620 Ft	933 335 Ft

Épületgépészeti csővezeték szerelése

S sz	Tételszám	Tétel szövege	Menn y.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	81-001- 1.3.1.1.1.1. 2-0311001	Ivóvíz vezeték, Ötrétegű cső szerelése, PE-Xa/Al/PE-HD anyagból, toldóhüvelyes kötésekkel, cső elhelyezése csőídomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával, falhoronyba vagy padlószerkezetbe szerelve (horonyvésés külön tételben), DN 15 REHAU univerzális RAUTITAN stabil cső tekercsben, 16,2x2,6 mm, 10 bar, 95 C fok, 130121	6 m		2 350 Ft	3 800 Ft	14 100 Ft	22 800 Ft
8	81-013-0	Vízvezeték fertőtlenítése	1 klt		20 000 Ft	80 000 Ft	20 000 Ft	80 000 Ft
9	81-013-1	Negatív vízminta	1 klt		65 000 Ft	45 000 Ft	65 000 Ft	45 000 Ft
2	81-002- 3.1.1.1.2- 0131112	PVC lefolyóvezeték szerelése, ragasztott kötésekkel, cső elhelyezése csőídomokkal, szakaszos tömörségi próbával, falhoronyba vagy padlócsatornába (horonyvésés külön tételben), DN 32 PVC vízvezetéki lefolyócső, KAGL 32x1,8x2000 mm simavégű	6 m		740 Ft	1 350 Ft	4 440 Ft	8 100 Ft
Munkanem összesen:							103 540 Ft	155 900 Ft

Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Men ny.	Egys ég	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	82-009- 17.1- 0325005	Berendezési tárgyak szerelvényeinek felszerelése, sarokszelep szerelés HERZ 1/2" vizelde sarokszelep, Csz: UH13112	3	db	1 380 Ft	1 120 Ft	4 140 Ft	3 360 Ft
2	82-009- 20.1.1- 0313631	Egyéb vízszelési berendezési tárgyak, ivókút felszerelése, acéllemez vagy rozsdamentes B&K falra szerelhető ivókút,rozsdamentes,időzített nyomógombos fejjel, bekötőcsővel, szűrős tartálék elzáróval,leeresztőszeleppel,szifonnal,R: BK01421	3	db	96 800 Ft	13 200 Ft	290 400 Ft	39 600 Ft
Munkanem összesen:							294 540 Ft	42 960 Ft

Rögzítések, tömítések

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	88-004- 1.1.2.1- 0470112	Rögzítőelem elhelyezése téglafalazatba tömör tégla esetén, rozsdamentes rögzítő elem mechanikus rögzítésével, tornatermi rácsok megerősítése, utólagosan, dűbelezéssel HILTI HRD-C 10x80 tokrögzítő ék ø10 mm, rozsdamentes csavarral, A.4 min. acél. Csz.: 423860	48	db	3 450 Ft	4 180 Ft	165 600 Ft	200 640 Ft
Munkanem összesen:							165 600 Ft	200 640 Ft

Kert- és parképítési munka

Ssz	Tételszám	Tétel szövege	Menn v. g	Egysé g	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	91-002- 1.3.1.2- 0111503	Speciális tereptárgyak létesítése kerti rönkpad létesítése, csiszolva, rögzítéssel, lazurozással 10,5 m Meglévő régi rönkpad bontásával, elszállításával.	3	db	255 000 Ft	65 000 Ft	765 000 Ft	195 000 Ft
Munkanem összesen:							765 000 Ft	195 000 Ft