



Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetvárosi Polgármesteri Hivatal

Budapest
Erzsébet krt. 6.
1073

Hrustinszki Gábor Úr részére!

Tisztelt Hrústinszki Úr!

A Budapest, VII. kerület, Erzsébet krt. 6. szám alatti Polgármesteri Hivatal I. és IV. emeletén található egyes irodák átalakítása és felújítása tárgyban tett ajánlatkérésűkre az alábbi ajánlatot tesszűk:

22.078.599,- Ft nettó + 5.961.222,- Ft áfa, összesen 28.039.821,- Ft bruttó, azaz Huszonnyolcmillió-harminckilencezer-nyolcszázhuszonegy forint.

Mellékelten csatoljuk az árazott költségvetést.

Budapest, 2017. június 02.

EUSTIL Építőip. és Szolg. KFT.
1085 Budapest, József krt. 69.
Adószám: 13473279-2-42
Cgj.: 01-09-995623
Bsz.: 11738008-20872302

.....
EUSTIL Kft.

EUSTIL Építőipari és Szolgáltató Kft.
1085 Budapest, József krt. 69.

Adószám: 13473279-2-42

cégj.sz.: 01-09-995623

Bankszámlaszám:

OTP 11738008-20872302

Budapest, VII. Erzsébet körút 6.

Kabinetirodák kialakítása, irodák felújítása
irodai használatra

A költségvetés a TERC Kft KING VIP GOLD programcsomagjával készült,
az ÖN rendszerében, 'K' és 'M' tételek felhasználásával

A költségvetésben szereplő tételeket, mennyiségeket ellenőrizni szükséges.

A költségvetésben szereplő képleteket ellenőrizni szükséges.

Költségvetés főösszesítő

Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
1. Építmény közvetlen költségei	13 074 320	9 004 279
1.1 Közvetlen önköltség összesen	13 074 320	9 004 279
2.1 ÁFA vetítési alap		22 078 599
2.2 Áfa	27,00%	5 961 222
3. A munka ára		28 039 821

EUSTIL Építőip. és Szolg. KFT.

1085 Budapest, József krt. 69.

Adószám: 13473279-2-42

Cégj.: 01-09-995623

Bsz.: 11738008-20872302

Munkanem összesítő

Munkanem megnevezése	Anyag összege	Díj összege
Költségtérítések	450 000	725 000
Irtás, föld- és sziklamunka	321 500	223 500
Helyszíni beton és vasbeton munka	170 440	418 080
Falazás és egyéb kőművesmunka	118 100	427 350
Vakolás és rabricolás	96 940	135 360
Szárazépítés	1 730 936	1 049 810
Aljzatkészítés, hideg- és melegburkolat készítése	1 679 210	1 239 146
Fa- és műanyag szerkezet elhelyezése	528 900	220 800
Fém nyílászáró és épületlakatos-szerkezet elhelyezése	528 000	300 000
Felületképzés	2 027 108	2 372 409
Szigetelés	309 936	59 136
Beépített berendezési tárgyak elhelyezése	350 000	210 000
Elektromosenergia-ellátás, villanyszerelés	4 697 840	1 486 428
Épületgépészeti csővezeték szerelése	45 410	80 300
Takarítási munka	20 000	56 960
Összesen:	13 074 320	9 004 279

EUSTIL Építőip. és Szolg. KFT.
1085 Budapest, József krt. 69.
Adószám: 13473279-2-42
Cgj.: 01-09-995623
Bsz.: 11738008-20872302

Költségtérítések

Sz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	190102244 292	Általános teendők tervezési és előkészítési szakaszban, felvonulás, munkaterület átvétel, építési napló vezetése	1	db	100 000	275 000	100 000	275 000
2	190102244 314	Általános teendők befejezés szakaszában, megvalósulási tervdokumentáció elkészítése	1	db	195 000	215 000	195 000	215 000
3	190902244 980	Építmények átadás előtti utolsó takarítása (pipere)	1	db	155 000	235 000	155 000	235 000
Munkanem összesen:							450 000	725 000

EUSTIL Építőip. és Szolg. KFT.
1085 Budapest, József krt. 69.
Adószám: 13473279-2-42
Cgk.: 01-09-995623
Bsz.: 11738008-20872302

Irtás, föld- és sziklamunka

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	210110016 791	Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal, 8,0 m ³ -es konténerbe	5	db	64 300	23 000	321 500	115 000
2	210110016 825	Munkahelyi depóniából építési törmelék konténerbe rakása, kézi erővel, önálló munka esetén elszámolva, konténer szállítás nélkül	35	m3	0	3 100	0	108 500
Munkanem összesen:							321 500	223 500

EUSTIL Építőip. és Szolg. KFT.
1085 Budapest, József krt. 69.
Adószám: 13473279-2-42
Cgl.: 01-09-995623
Bsz.: 11738008-20872302

Helyszíni beton és vasbeton munka

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	310000034 783	Födémfeltöltések bontása, könnyű feltöltések bontása salakból, sítból, testsűrűség 1000-1500 kg/m ³ között	21,12 m3	3 500	17 000	73 920	359 040
2	310000034 810	Beton aljzatok, járdák bontása 10 cm vastagságig, kavicsbetonból, salakbetonból	4 m2	500	1 500	2 000	6 000
3	310300062 410	Beton aljzat készítése helyszínen kevert betonból, kézi továbbítással és bedolgozással, merev aljzatra, tartószerkezetre léccel lehúzva, kavicsbetonból, C 8/10 - C 16/20 kissé képlékeny konzisztenciájú betonból, 6 cm vastagság felett C12/15 - X0b(H) kissé képlékeny kavicsbeton keverék CEM 32,5 pc. D _{max} = 16 mm, m = 6,4 finomsági modulussal	3,4 m3	27 800	15 600	94 520	53 040
Munkanem összesen:						170 440	418 080

EUSTIL Építőip. és Szolg. KFT.
1085 Budapest, József krt. 69.
Adószám: 13473279-2-42
Cg.: 01-09-995623
Bsz.: 11738008-20872302

Falazás és egyéb kőművesmunka

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	330000087 382	Válaszfal bontása, égetett agyag-kerámia termékekből, erősítő pillérrel vagy erősítő pillér nélkül falazva, kisméretű, mészhomok, magasított vagy nagyméretű téglából, 15 cm vastagságig, falazó, cementes mészhabarcból falazva	54 m2	0	2 200	0	118 800
2	330620094 505	Áttörés vezeték részére, helyreállítással, 0,1 m ² /db méretig, téglaválaszfalban Kisméretű tömör téglából 250x120x65 mm I.o. Hf5-mc, falazó, cementes mészhabarc	12 db	2 000	6 500	24 000	78 000
3	330620094 522	Áttörés vezeték részére, helyreállítással, 0,1 m ² /db méretig, felmenő téglafalban, 25-38 cm vastagság között Kisméretű tömör téglából 250x120x65 mm I.o. Hf5-mc, falazó, cementes mészhabarc	7 db	2 000	7 500	14 000	52 500
4	330630094 841	Horonyvésés, téglafalban, 8,01-16,00 cm ² keresztmetszet között	184 m	200	420	36 800	77 280
5	330630094 865	Horonyvésés, téglafalban, 24,01-50,00 cm ² keresztmetszet között	35 m	200	420	7 000	14 700
6	330630095 090	Fészekvésés, téglafalban, 0,015 m ³ -ig	48 db	200	1 100	9 600	52 800
7	330630095 371	Mérési jelölés, kirajzolás horonyvéséshez	219 m	100	130	21 900	28 470
8	330630095 383	Mérési jelölés, kirajzolás dobozhely részére	48 db	100	100	4 800	4 800
Munkanem összesen:						118 100	427 350

EUSTIL Építőip. és Szolg. KFT.
1085 Budapest, József krt. 69.
Adószám: 13473279-2-42
Cgk.: 01-09-995623
Bsz.: 11738008-20872302

Vakolás és rabicolás

Sz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egysége	Anyag összesen	Díj összesen
1	360900129 993	Vakolatjavítás oldalfalon, tégl-, beton-, kőfelületen vagy építőlemezeken, a meglazult, sérült vakolat előzetes leverésével, hiánypótlás 25% felett Hvb4-mc, beltéri, vakoló, cementes mészhabarcos mészozénnel	25 m2	1 600	1 560	40 000	39 000
2	360900130 376	Vakolatok pótlása, keskenyvakolatok pótlása oldalfalon, 10 cm szélességig	219 m	260	440	56 940	96 360
Munkanem összesen:						96 940	135 360

EUSTIL Építőip. és Szolg. KFT.
1085 Budapest, József krt. 69.
Adószám: 13473279-2-42
Cgj.: 01-09-995623
Bsz.: 11738008-20872302

Szárazépítés

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	390010155 791	CW fém vázszerkezetre szerelt válaszfal 2 x 2 rtg. normál, 12,5 mm vtg. gipszkarton borítással, hőszigeteléssel, csavarfejek és illesztések glettelve (Q2), egyszeres, sűrített, (40 vagy 41,7 cm bordatávolság) CW 75-06 mm vtg. tartóvázzal RIGIPS normál építőlemez RB 12,5 mm, ásványi szálas hőszigetelés	98,57	m2	7700	5530	758989	545092
2	390040163 601	Látszóbordás függesztett álmennyezet szerelése, L falszegéllyel, 15 mm talpszélességű fő és kereszt tartószerkezettel, ásványi anyagú betételek elhelyezésével, 60x60 cm-es raszterben ARMSTRONG OPTIMA 95 RH MICROLOOK lap, 600x600x25 mm	104,71	m2	7700	3870	806267	405228
3	390040197 363	Kiegészítő és mellékmunkák, felár raszterbe illő lámpatest helyének kialakítására, (amennyiben az elektromos szerelő a lámpatestet nem rögzíti külön a fődémhez) AMF SoH gyorsfüggesztő 30-60 cm függesztési magasságig	24	db	4500	2300	108000	55200
4	390040197 392	Kiegészítő és mellékmunkák, falszegély elhelyezése, normál festett acél L falszegély ARMSTRONG falszegély, Microlook laphoz, 3050 mm, T 15, fehér	103	m	560	430	57680	44290
Munkanem összesen:							1730936	1049810

EUSTIL Építőip. és Szolg. KFT.
1085 Budapest, József krt. 69.
Adószám: 13473279-2-42
Cgk.: 01-09-995623
Bsz.: 11738008-20872302

Aljzatkészítés, hideg- és melegburkolat készítése

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	420000222 104	Fa-, hézagmentes műanyag- és szőnyegburkolatok bontása, csaphornyos vagy mozaikparketta, 22 mm vastag aljzatbetonra ragaszva	52,8 m2	210	1 100	11 088	58 080
2	420000222 145	Fa-, hézagmentes műanyag- és szőnyegburkolatok bontása, keményfa lábazati deszka vagy falvédő deszka, 25 cm szélességig	119 m	0	500	0	59 500
3	420000222 322	Kőlap burkolatok bontása, padlóburkolat kemény mészkőből, márványból, 3-6 cm vastagság közötti	223 m2	310	1 120	69 130	249 760
4	420110223 665	Fal-, pillér és oszlopburkolat hordozószerkezetének felületelőkészítése beltérben, téglá, beton és vakolt alapfelületen, felületelőkészítő alapozó és tapadóhíd felhordása egy rétegben MUREXIN LF 1 mélyalapozó	78,85 m2	340	390	26 809	30 752
5	420110223 745	Fal-, pillér és oszlopburkolat hordozószerkezetének felületelőkészítése beltérben, téglá, beton és vakolt alapfelületen, simító felületkiegyenlítés készítése, 5 mm átlagos rétegvastagságban MUREXIN AM 20 kiegyenlítőhabarcs	78,85 m2	1 200	1 700	94 620	134 045
6	420110224 716	Padlóburkolat hordozószerkezetének felületelőkészítése beltérben, beton alapfelületen felületelőkészítő alapozó és tapadóhíd felhordása egy rétegben MUREXIN LF 1 mélyalapozó	78,85 m2	340	390	26 809	30 752
7	420122801 551	Fal-, pillér-, oszlopburkolat készítése beltérben, téglá, beton, vakolt alapfelületen, mázas kerámiával, kötésben vagy hálósan, 3-5 mm vtg. ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, 25x25 - 40x40 cm közötti lapmérettel MAPEI Keraflex Light S1 C2TE S1 alakváltozásra képes, fokozott terhelhetőségű, lecsúszásmentes, nagy kiadósságú, cementkötésű ragasztóhabarcs MAPEI Ultracolor Plus Gyorskötésű és gyorszáradású, fokozott terhelhetőségű, kivirágzásmentes fugázóhabarcs 2 és 20 mm közötti fugaszélességekhez.	6 m2	5 700	3 200	34 200	19 200
8	420222806 890	Padlóburkolat készítése, beltérben, téglá, beton, vakolt alapfelületen, grcs, kőporcelán lappal, kötésben vagy hálósan, 3-5 mm vtg. ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, 20x20 - 40x40 cm közötti lapmérettel MAPEI Keraflex Light S1 C2TE S1 alakváltozásra képes, fokozott terhelhetőségű, lecsúszásmentes, nagy kiadósságú, cementkötésű ragasztóhabarcs MAPEI Ultracolor Plus Gyorskötésű és gyorszáradású, fokozott terhelhetőségű, kivirágzásmentes fugázóhabarcs 2 és 20 mm közötti fugaszélességekhez.	26,05 m2	5 800	4 320	151 090	112 536

EUSTIL Építőip. és Szolg. KFT.
1085 Budapest, József krt. 69.
Adószám: 13473279-2-42
Cgl.: 01-09-995623
Bsz.: 11738008-20872302

Aljzatkészítés, hideg- és melegburkolat készítése

9	420222812 232	Lábazatburkolat készítése, beltérben, gres, kőporcelán lappal, egyenes, egysoros kivitelben, 3-5 mm ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, 10 cm magasságig, 20x20 - 40x40 cm közötti lapmérettel MAPEI Keraflex Light S1 C2TE S1 alakváltozásra képes, fokozott terhelhetőséggel, lecsúszásmentes, nagy kiadóságú, cementkötésű ragasztóhabarcs MAPEI Ultracolor Plus Gyorskötésű és gyorszáradású, fokozott terhelhetőséggel, kivirágzásmentes fugázóhabarcs 2 és 20 mm közötti fugaszélességekhez.	42 m	1 500	1 100	63 000	46 200
10	420411678 901	Újjonnan készült aljzat kiegyenlítése rugalmas burkolat alá, parketta és laminált padló üsztatott fektetéshez, (átlagos igénybevétel) szabványos cementesztich és betonpadló felület előkészítése, 3 mm vastagságban MUREXIN Standard aljzatkiegyenlítő + MUREXIN D1 alapozó, M 522 ragasztó alá	52,8 m2	1 670	890	88 176	46 992
11	420420301 610	Laminált padló fektetése, (szegélyléccel együtt) kiegyenlített aljzatra, telibe ragasztva (mechanikus illesztésű) (ragasztó anyag külön tételben kiírva) Tarkett Smart 832 AC4 kopásáll. laminált padló, 8,0 mm vtg., 19,2 cm x 129,2 cm 39 szín	78,66 m2	5 300	2 200	416 898	173 052
12	420420301 646	Laminált padló fektetése, (szegélyléccel együtt) kiegyenlített aljzatra, ajánlott alapozó és ragasztó laminált padló fektetéséhez (a ragasztás ideje a burkolási-tételeknél szerepel) BONA-R 770 parkettaragasztó, kétkomponensű	78,66 m2	670	450	52 702	35 397
13	42-042- 4.1.2.1.1- 0110932	Parkettafektetés csaphornyos parkettából, kiegyenlített aljzatra ragasztva, nedvességre érzékeny fajtából, angolmintába (kötősoros paralel vagy paralel mintába, kettős vagy hármas kötésbe) rakva (ragasztó anyag külön tételben kiírva) Csaphornyos parketta, 22 mm, osztályosan kiemelt, (OK), gőzölt bükk, natúr, Mecsekparkett	52,8 m2	9660	2800	510048	147840
14	42-042- 6.1.2.2- 0310125	Kiegészítő- és részmunkák, parketta csiszolása és lakkozása, nagy igénybevételre, vízbázisú lakkal BONA PRIME alapozó + BONA MEGA poliuretán vízbázisú parkettalakk, sclycm, erős igénybevételhez	52,8 m2	2550	1800	134640	95040
Munkanem összesen:						1 679 210	1 239 146

EUSTIL Építőip. és Szolg. KFT.
1085 Budapest, József krt. 69.
Adószám: 13473279-2-42
Cg.: 01-09-995623
Bsz.: 11738008-20872302

Fa- és műanyag szerkezet elhelyezése

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	440900375 001	Meglévő mindenféle nyílászáró szerkezet kisebb javítása faanyag- és/vagy vasaltpótlással, 2 m ² felett	9	db	22 100	13 400	198 900	120 600
		Folyosói bevilágító ablakok beépítése. Fa szerkezeten, két rétegű üvegezéssel, fix kivitelben. 1,6x0,6 m	6	db	55 000	16 700	330 000	100 200
Munkanem összesen:							528 900	220 800

EUSTIL Építőip. és Szolg. KFT.
 1085 Budapest, József krt. 69.
 Adószám: 13473279-2-42
 Cgjl.: 01-09-995623
 Bsz.: 11738008-20872302

Fém nyílászáró és épületlakatos-szerkezet elhelyezése

Sz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	450010376 545	Beltéri ajtók, alapozott acél ajtótok elhelyezése, blokktok szerelésével, falcolt ajtólaphoz EPDM tömítőprofilal, 1000x2000-2500x2250 mm névleges méretig Hörmann blokktok, MW100 mm, 30mm padlóbeállással, Jobbos vagy Balos, DIN névleges méret: 1000 x 2125 mm	6 db	45 000	25 000	270 000	150 000
2	450010376 630	Beltéri ajtók, alapozott acél ajtótok elhelyezése, saroktok szerelésével, Jobbos/Balos falcolt ajtólaphoz EPDM tömítőprofilal, téglafalba való beépítéssel, 625x2000-2000x2125 mm névleges méretig Hörmann 1 részes saroktok, névleges méret: 750 x 2125 mm	6 db	43 000	25 000	258 000	150 000
Munkanem összesen:						528 000	300 000

EUSTIL Építőip. és Szolg. KFT.
 1085 Budapest, József krt. 69.
 Adószám: 13473279-2-42
 Cgk.: 01-09-995623
 Bsz.: 11738008-20872302

Felületképzés

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	47-000- 1.21.2.1.1.2- 0213262	Belső festéseknél felület előkészítése, részmunkái; glettelés, műanyag kötőanyagú glettel (simítótápasszal), vakolt felületen, bármilyen padozatú helyiségben, tagolt felületen HENKEL Ceresit Cereplasza, beltéri glett, Cikkszám: 141414	158 m2	540	470	85 320	74 260
2	470000451 554	Tapétázás előkészítő és részmunkái; tapéta bontása aljzattal, három rétegig, üres helyiségben Metylan tapétaleoldó, Cikkszám: 610496	410 m2	310	870	127 100	356 700
3	470000452 610	Fafelületek mázolásának előkészítő és részmunkái; régi olajmázolás eltávolítása fa nyílászáró szerkezetéről, lekaparással (raskettázás), tagolt felületről	190 m2	210	660	39 900	125 400
4	47-000- 7.2.3.2- 0120061	Fafelületek mázolásának előkészítő és részmunkái; fafelület beeresztő alapozása egy rétegben, lenolajos alapozóval, tagolt felületen Supralux lenolajos faeresztő alapozó, EAN: 5992451831072	190 m2	1 100	1 100	209 000	209 000
5	470000452 944	Fafelületek mázolásának előkészítő és részmunkái; simító tapasztolás fafelületen, egyszeri és minden további, tagolt felületen Trinát Mestertapaszt, EAN: 595061609376	190 m2	780	1 200	148 200	228 000
6	470110456 856	Diszperziós festés műanyag bázisú vizes-diszperziós fehér vagy gyárilag színezett festékekkel, új vagy régi lekapart, előkészített alapfelületen, vakolaton, két rétegben, tagolt sima felületen Diszperzit belső falfesték, fehér 100, EAN: 5996281027308	969,14 m2	880	850	852 843	823 769
7	47-012- 1.2.1.2- 1111251	Tapétázás; papíraljzat nélkül, üres helyiségben, 91-120 g/m ² -es tapétával Rauhfaser fűrészpóros tapéta, finomabb szemcsés, Mapei-Glicovil Standard ragasztóval	631 m2	895	880	564745	555280
Munkanem összesen:						2 027 108	2 372 409

EUSTIL Építőip. és Szolg. KFT.
1085 Budapest, József krt. 69.
Adószám: 13478279-2-42
Cgj.: 01-09-995623
Bsz.: 11738008-20872302

Szigetelés

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	48-007- 41.1.1.1.3- 0113434	Földém; Padló hőszigetelő anyag elhelyezése, vízszintes felületen, aljzatbeton alá, úsztató réteggént, AUSTROTHERM PE 25 extrudált polietilénhab lap, 20 cm	52,8	m2	5 870	1 120	309 936	59 136
Munkanem összesen:							309 936	59 136

EUSTIL Építőip. és Szolg. KFT.
1085 Budapest, József krt. 69.
Adószám: 13473279-2-42
Cgk.: 01-09-995623
Bsz.: 11738008-20872302

Beépített berendezési tárgyak elhelyezése

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	50-002- 1.1.1.2.1- 0010071	Beépített szekrénybe rejtett teakonyha bútorzat kialakítása, polcokkal, fiókokkal, 1 db kétfélcécs mosogatóval, annak bekötésével, szerelvényezésével.	1 készlet	350 000	210 000	350 000	210 000
Munkanem összesen:						350 000	210 000

EUSTIL Építőip. és Szolg. KFT.
1085 Budapest, József krt. 69.
Adószám: 13473279-2-42
Cg.: 01-09-995623
Bsz.: 11738008-20872302

Elektromosenergia-ellátás, villanszerelés

Ssz.	Tétel szám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	710000695 832	Vezetékek, kábelek és szerelvények bontása; vörösréz vagy alumínium vezeték leszerelése védőcsőből kihúzva. 10 mm ² -ig	195 m	0	300	0	58 500
2	710000695 844	Vezetékek, kábelek és szerelvények bontása; vörösréz vagy alumínium vezeték leszerelése védőcsőből kihúzva, 11-120 mm ²	90 m	0	340	0	30 600
3	710000695 672	Vezetékek, kábelek és szerelvények bontása; áramköri elosztók, fogyasztásmérő szekrények	1 db	0	2 100	0	2 100
4	710000695 696	Vezetékek, kábelek és szerelvények bontása; kapcsolók, csatlakozó aljzatok, fali foglalatok, csengők, reduktorok, erős- vagy gyengeáramú nyomók, termosztátok, lépcsőházi automata, k icelzők leszerelése	42 db	0	650	0	27 300
5	710000695 735	Vezetékek, kábelek és szerelvények bontása; mindennemű fényforrás és lámpatest leszerelése	18 db	0	1 100	0	19 800
6	710010696 204	Merev, simafalú műanyag védőcső elhelyezése, elágazó dobozokkal, előre elkészített falhoronyba vagy függesztőre vékonyfalú kivitelben, könnyű mechanikai igénybevételre, Névleges méret: 11-16 mm HYDRO-THERM beltéri Mű III. vékonyfalú, hajlítható merev műanyag szürke védőcső 16 mm, Kód: MU-III 16	370 m	260	210	96 200	77 700
7	710010696 233	Merev, simafalú műanyag védőcső elhelyezése, elágazó dobozokkal, előre elkészített falhoronyba, vagy függesztőre, vékonyfalú kivitelben, könnyű mechanikai igénybevételre, Névleges méret: 36-48 mm HYDRO-THERM beltéri Mű III. vékonyfalú, hajlítható merev műanyag szürke védőcső 36 mm, Kód: MU-III 36	72 m	230	210	16 560	15 120
10	710020716 556	Szigetelt vezeték elhelyezése védőcsőbe húzva vagy vezetékcsatornába fektetve, rézvezetővel, elágazó kötésekkel, szigetelés ellenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 0,5-2,5 mm ² PannonCom- Kábel H07V-U 450/750V 1x1,5 mm ² , tömör rézvezetővel (MCu)	653 m	260	156	169 780	101 868
11	710020716 561	Szigetelt vezeték elhelyezése védőcsőbe húzva vagy vezetékcsatornába fektetve, rézvezetővel, elágazó kötésekkel, szigetelés ellenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 0,5-2,5 mm ² PannonCom- Kábel H07V-U 450/750V 1x2,5 mm ² , tömör rézvezetővel (MCu)	160 m	234	154	37 440	24 640
12	710020716 612	Szigetelt vezeték elhelyezése védőcsőbe húzva vagy vezetékcsatornába fektetve, rézvezetővel, elágazó kötésekkel, szigetelés ellenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 4-6 mm ² PannonCom- Kábel H07V-K 450/750V 1x4 mm ² , hajlékony rézvezetővel (Mkh)	132 m	210	145	27 720	19 140

EUSTIL Építőip. és Szolg. KFT.
1085 Budapest, József krt. 69.
Adószám: 13473279-2-42
Cgj.: 01-09-995623
Bsz.: 11738008-20872302

Elektromosenergia-ellátás, villanyszerelés

16	710020717 573	Kábelszerű vezeték elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, 1-12 crü rézvezetővel, elágazó dobozokkal és kötéseikkel, szigetelési ellenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 0,5-2,5 mm ² PannonCom-Kábel II05VV-F 300/500V műanyag tömlő vezeték 3x1,5 mm ² , hajlékony rézvezetővel (MT)	140 m	210	145	29 400	20 300
18	710020719 183	Adatátviteli kábel elhelyezése védőcsőbe húzva vagy vezetékcsatornába fektetve, strukturált adatátviteli kábel strukturált számítógépes adatátviteli hálózatokhoz, alufólia árnyékolással, 100 Mbit/s átviteli sebesség (CAT 5 kategória) PannonCom-Kábel FTP cat. 5. falikábel	240 m	567	230	136 080	55 200
19	710031698 391	Vezetékösszekötők elhelyezése	320 db	120	100	38 400	32 000
21	710053636 230	Komplett világítási és telekommunikációs szerelvények, Fali kapcsolók elhelyezése, süllyesztve, 10A egypólusú kapcsolók LEGRAND Niloé egypólusú kapcsoló, körömmel, fehér (kat.szám:664500)	3 db	2 400	1 000	7 200	3 000
22	710053636 603	Komplett világítási és telekommunikációs szerelvények, Fali kapcsolók elhelyezése, süllyesztve, 10A kétáramkörös (csillár) kapcsolók LEGRAND Niloé csillárkapcsoló, körömmel, fehér (kat.szám:664506)	4 db	2 400	1 000	9 600	4 000
23	710052458 883	Komplett világítási és telekommunikációs szerelvények, Csatlakozóaljzat elhelyezése, süllyesztve, 16A, földelt, egyes csatlakozóaljzat (2P+F) LEGRAND Valena 2P+F csatlakozóaljzat monoblokk, fehér R: 774423	50 db	2 400	1 000	120 000	50 000
24	710052459 992	Komplett világítási és telekommunikációs szerelvények, Telefon és PC csatlakozóaljzat, USB töltő aljzat elhelyezése (egyes/kettős), telefon LEGRAND Cariva LxRJ11 telefon-csatlakozóaljzat kerettel, fehér R: 773838	14 db	3 400	1 000	47 600	14 000
27	710080776 895	Kismegszakítók és kiegészítők elhelyezése kalapsínes szerelőlapra, "B", "C" és "D" jellegűvel, 6 kA zárlati szilárdsággal, 1 pólusú LEGRAND DX Standard kismegszakító 1P 10A C 6000A/6kA, 1 modul R: 003384	6 db	5 600	3 200	33 600	19 200
28	710080776 905	Kismegszakítók és kiegészítők elhelyezése kalapsínes szerelőlapra, "B", "C" és "D" jellegűvel, 6 kA zárlati szilárdsággal, 1 pólusú LEGRAND DX Standard kismegszakító 1P 16A C 6000A/6kA, 1 modul R: 003386	6 db	4 500	2 500	27 000	15 000
30	710093867 142	Áramköri kiselosztók falba süllyesztett kivitelben, kalapsínes szerelőlappal, N- és PE sínnel, max. 63A-ig, IP 30, IP 40 védettségű (kismegszakítók, védőkapcsolók, távkapcsolók stb. számára), üresen, kiselosztók 12-18 egység között Schneider Electric Easy9 süllyesztett kiselosztó 18 modul PE és N sínrel füstszínű ajtóval, R: EZ9E118S2F	1 db	13 400	5 600	13 400	5 600

EUSTIL Építőip. és Szolg. KFT.
1085 Budapest, József krt. 69.
Adószám: 13473279-2-42
Cg.: 01-09-995623
Bsz.: 11738008-20872302

Elektromosenergia-ellátás, villanyszerelés

31	710090785 883	Áramköri elosztók tartozékainak elhelyezése LEGRAND Lexic elosztókapocs IP2 8 nulla csatlakozás R: 004842	1 db	3 200	1 200	3 200	1 200
32	710090785 963	Áramköri elosztók tartozékainak elhelyezése LEGRAND Lexic elosztókapocs IP2 16 fázis csatlakozás R: 004855	1 db	3 200	1 200	3 200	1 200
33	710090785 992	Áramköri elosztók tartozékainak elhelyezése LEGRAND Lexic bekötő kapocs villás sínhez 4-25 mm2 R: 004904	1 db	3 200	1 200	3 200	1 200
36	710103749 590	Álmenyezeti lámpatest elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, burával vagy üveglappal lezárt, LED-es V-TAC (HOLUX) VT- 2822; 22W / 1650lm álmenyezeti LED-es (COB) billenthető lámpatest, semlegesfém (4500K), átm: 158mm. működtetővel Csz: 1111	24 db	24 300	5 600	583 200	134 400
37		Érintésvédelmi jegyzőkönyv készítése	112 mp	130	130	14 560	14 560
38		A főbejáratnál az áramszolgáltatói csatlakozóhoz (elosztóban) Dehn DV M TNS 255 (r.sz: 951 400) típusú túlfeszültség levezető beépítése.	1 db	288 000	145 200	288 000	145 200
39		A csatlakozó aljzatokhoz és az elektronikus készülékekhez Dehn flex M (r.sz: 924 396) típusú túlfeszültség levezető bekötése.	165 db	15 500	2 240	2 557 500	369 600
40		A kültéri homlokzati lámpatesteknél a lámpatestek betáplálásába DEHNcord DCOR L IP 275 (r.sz: 900 431) túlfeszültség levezető bekötése.	50 db	8 700	4 480	435 000	224 000
Munkanem összesen:						4 697 840	1 486 428

EUSTIL Építőip. és Szolg. KFT.
1085 Budapest, József krt. 69.
Adószám: 13473279-2-42
Cgj.: 01-09-995623
Bsz.: 11738008-20872302

Épületgépészeti csővezeték szerelése

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	810000834 682	Csővezeték bontása, horganyzott vagy fekete acélcsövek tartószerkezetről, vagy padlócsatornából lángvágással, deponálással, DN 50 méretig	1 klt	200	1 100	200	1 100
2	810000834 883	Csővezeték bontása, ragasztott vagy gumigyűrűs tömítésű PVC csővezeték leszerelése, DN 65 - 100 között	1 klt	210	1 200	210	1 200
3	810011836 342	Ivóvíz vezeték, Térhálósított polietilén cső (PE- Xa) szerelése, toldóhüvely és menetes kötésekkel, cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával, falhoronyba vagy padló szerkezetbe, védőcsővel vagy szigeteléssel ellátva (horonyvésés külön tételben), DN 15 REHAU univerzális RAUTITAN flex cső, (RAU- VPE), védőcsőben 16x2,2 mm, tekercs, 130440- 050	20 m	1 200	2 300	24 000	46 000
4	810020871 531	PVC lefolyóvezeték szerelése, ragasztott kötésekkel, cső elhelyezése csőidomokkal, szakaszos tömörségi próbával, falhoronyba vagy padlócsatornába (horonyvésés külön tételben), DN 50 PVC vízvezeték lefolyócső, KAGL 50x1.8x2000 mm simavégű	10 m	2 100	3 200	21 000	32 000
Munkanem összesen:						45 410	80 300

EUSTIL Építőip. és Szolg. KFT.
1085 Budapest, József krt. 69.
Adószám: 13478279-2-42
Cgk.: 01-09-995623
Bsz.: 11738008-20872302

Takarítási munka

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag Díj összesen összesen
1	90-008-1- 0190081	Festés előtt burkolatok takarásának készítése Agró fólia, 0,20 mm Nyílászárók védelme	1,6	100 m2	12 500	35 600	20 000 56 960
Munkanem összesen:							20 000 56 960

EUSTIL Építőip. és Szolg. KFT.
1085 Budapest, József krt. 69.
Adószám: 13473279-2-42
Cgj.: 01-09-995623
Bsz.: 11738008-20872302

Hrustinszki Gábor

Feladó: EUSTIL Kft. <eustil@eustil.hu>
Küldve: 2017. június 2. 10:33
Címzett: Hrústinszki Gábor
Tárgy: RE: ajánlatkérés - Erzsébet krt. 6. iroda átalakítás
Mellékletek: Bp. VII. Erzsébet körút 6. irodák felújítása_ajánlat_előlap.pdf; Bp. VII. Erzsébet körút 6. irodák felújítása_ajánlat.pdf

Tisztelt Hrústinszki Gábor Úr!

Csatoltan megküldöm tárgyi munka vonatkozásában ajánlatunkat.

Üdvözlettel:
EUSTIL Kft.
Ignáthné Szikszai Edit

From: Hrústinszki Gábor [<mailto:Hrustinszki.Gabor@erzsebetvaros.hu>]
Sent: Monday, May 29, 2017 3:08 PM
To: eustil@eustil.hu
Cc: Dr. Máté Katalin; Dr. Domokos Diána; Dr. Várhelyi Zsuzsanna Gabriella; Havassy Pál; Molnár Zsolt
Subject: ajánlatkérés - Erzsébet krt. 6. iroda átalakítás

Tisztelt Ügyvezető Úr!

Ezúton szeretnék Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetvárosi Polgármesteri Hivatal nevében ajánlatot kérni a Budapest VII. kerület, Erzsébet krt. 6. szám alatti Polgármesteri Hivatal I. és IV. emeletén található egyes irodák átalakítására és felújítására vonatkozóan a mellékelt műszaki leírás és költségvetés alapján.

Az ajánlatot kérem legkésőbb 2017. június 06. 09:00 óráig megküldeni szíveskedjen elektronikusan a hrustinszki.gabor@erzsebetvaros.hu e-mail címre (aláírva, bélyegzővel ellátva, szkennelve).

Köszönettel és üdvözlettel:

HRUSTINSZKI GÁBOR

beruházási referens

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetvárosi Polgármesteri Hivatal
1073 Budapest, Erzsébet krt. 6. II. emelet 205. szoba

VÁROSGAZDÁLKODÁSI IRODA

hrustinszki.gabor@erzsebetvaros.hu
varosgazdalkodas@erzsebetvaros.hu

mobil: +36-30-443-5180
tel: +36-1-462-3268

