


Subi-Ker 2000 Kft

2241 Süllyap, Szív utca 6/A.

E-mail: subiker2000@gmail.com

Cégjegyzékszám: 13-09-086157 Adószám: 12537477-2-13



Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetvárosi Polgármesteri

Hivatal

Hrustinszki Gábor Úr részére

Gál Zoltán

építésvezető

Mob. +3630/700-92-35

E-mail: gal.subikerkft@gmail.com

Budapest, 2017. június 01.

Tárgy: Árajánlat Budapest VII. kerület, Erzsébet krt. 6. szám alatti Polgármesteri Hivatal I. és IV. emeletén található egyes irodák átalakítására és felújítására.

Megkeresésüket megköszönve, jelen levelünk mellékleteként megküldjük tárgyi munkára vonatkozó árajánlatunkat.

Tisztelettel:



Budapest, VII. Erzsébet körút 6.
Kabinetirodák kialakítása, irodák felújítása
irodai használatra


Ajánlattevő: Subi-Ker 2000 Kft
2241 Süllyás, Szív utca 6/A

Költségvetés főösszesítő		
Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
1. Építmény közvetlen költségei	12 823 417	12 337 344
1.1 Közvetlen önköltség összesen	12 823 417	12 337 344
2.1 ÁFA vetítési alap		25 160 761
2.2 Áfa	27,00%	6 793 405
3. A munka ára		31 954 166




Munkanem összesítő


Munkanem megnevezése	Anyag összege	Díj összege
Költségtérítések	18 000	750 000
Irtás, föld- és sziklamunka	375 000	185 500
Helyszíni beton és vasbeton munka	101 932	378 622
Falazás és egyéb kőművesmunka	45 600	1 162 660
Vakolás és rabicolás	228 250	226 750
Szárazépítés	1 423 734	1 633 350
Aljzatkészítés, hideg- és melegburkolat készítése	1 888 421	1 813 724
Fa- és műanyag szerkezet elhelyezése	510 000	252 000
Fém nyílászáró és épületlakatos-szerkezet elhelyezése	568 680	86 400
Felületképzés	2 078 790	3 293 733
Szigetelés	276 144	136 224
Beépített berendezési tárgyak elhelyezése	135 000	195 000
Elektromosenergia-ellátás, villanyszerelés	5 080 666	2 140 141
Épületgépészeti csővezeték szerelése	61 200	51 240
Takarítási munka	32 000	32 000
Összesen:	12 823 417	12 337 344



Sz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	190102244 292	Általános teendők tervezési és előkészítési szakaszban, felvonulás, munkaterület átvétele, építési napló vezetése	1	db	0	150 000	0	150 000
2	190102244 314	Általános teendők befejezés szakaszában, megvalósulási tervdokumentáció elkészítése	1	db	0	420 000	0	420 000
3	190902244 980	Építmények átadás előtti utolsó takarítása (pipere)	1	db	18 000	180 000	18 000	180 000
Munkanem összesen:							18 000	750 000




Sz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	210110016 791	Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal, 8,0 m ³ -es konténerbe	5 db	75 000		375 000	0
2	210110016 825	Munkahelyi depóniából építési törmelék konténerbe rakása, kézi erővel, önálló munka esetén elszámolva, konténer szállítás nélkül	35 m3	0	5 300	0	185 500
Munkanem összesen:						375 000	185 500




Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	310000034 783	Födémfeltöltések bontása, könnyű feltöltések bontása salakból, sítből, testsűrűség 1000-1500 kg/m ³ között	21,12 m3	0	13 680	0	288 922
2	310000034 810	Beton aljzatok, járdák bontása 10 cm vastagságig, kavicsbetonból, salakbetonból	4 m2	0	5 000	0	20 000
3	310300062 410	Beton aljzat készítése helyszínen kevert betonból, kézi továbbítással és bedolgozással, merev aljzatra, tartószerkezetre léccel lehúzva, kavicsbetonból, C 8/10 - C 16/20 kissé képlékeny konzisztenciájú betonból, 6 cm vastagság felett C12/15 - X0b(H) kissé képlékeny kavicsbeton keverék CEM 32,5 pc. D _{max} = 16 mm, m = 6,4 finomsági modulussal	3,4 m3	29 980	20 500	101 932	69 700
Munkanem összesen:						101 932	378 622




Sz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	330000087 382	Válaszfal bontása, égetett agyag-kerámia termékekből, erősítő pillérrel vagy erősítő pillér nélkül falazva, kisméretű, mészhomok, magasított vagy nagyméretű téglából, 15 cm vastagságig, falazó, cementes mészhabarcsból falazva	54 m ²	0	2 550	0	137 700
2	330620094 505	Áttörés vezetékek részére, helyreállítással, 0,1 m ² /db méretig, téglaválaszfalban Kisméretű tömör téglá 250x120x65 mm I.o. Hf5-mc, falazó, cementes mészhabarc	12 db	0	25 000	0	300 000
3	330620094 522	Áttörés vezetékek részére, helyreállítással, 0,1 m ² /db méretig, felmenő téglafalban, 25-38 cm vastagság között Kisméretű tömör téglá 250x120x65 mm I.o. Hf5-mc, falazó, cementes mészhabarc	7 db	0	25 000	0	175 000
4	330630094 841	Horonyvésés, téglafalban, 8,01-16,00 cm ² keresztmetszet között	184 m	160	1 000	29 440	184 000
5	330630094 865	Horonyvésés, téglafalban, 24,01-50,00 cm ² keresztmetszet között	35 m	160	1 000	5 600	35 000
6	330630095 090	Fészekvésés, téglafalban, 0,015 m ³ -ig	48 db	220	2 000	10 560	96 000
7	330630095 371	Mérési jelölés, kirajzolás horonyvéséshez	219 m	0	880	0	192 720
8	330630095 383	Mérési jelölés, kirajzolás dobozhely részére	48 db	0	880	0	42 240
Munkanem összesen:						45 600	1 162 660



Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	360900129 993	Vakolatjavítás oldalfalon, téгла-, beton-, kőfelületen vagy építőlemezen, a meglazult, sérült vakolat előzetes leverésével, hiánypótlás 25% felett Hvb4-mc, beltéri, vakoló, cementes mészhabarc mészdeppel	25 m2	2 560	2 500	64 000	62 500
2	360900130 376	Vakolatok pótlása, keskenyvakolatok pótlása oldalfalon, 10 cm szélességig	219 m	750	750	164 250	164 250
Munkanem összesen:						228 250	226 750




Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	390010155 791	CW fém vázszerkezetre szerelt válaszfal 2 x 2 rtg. normál, 12,5 mm vtg. gipszkarton borítással, hőszigeteléssel, csavarfejek és illesztések glettelve (Q2), egyszeres, sűrített, (40 vagy 41,7 cm bordatávolság) CW 75-06 mm vtg. tartóvázzal RIGIPS normál építőlemez RB 12,5 mm, ásványi szálas hőszigetelés	98,57	m2	5 985	7 650	589 941	754 061
2	390040163 601	Látzóbordás függesztett álmennyezet szerelése, L falszegéllyel, 15 mm talpszélességű fő és kereszt tartószerkezettel, ásványi anyagú betételek elhelyezésével, 60x60 cm-es raszterben ARMSTRONG OPTIMA 95 RH MICROLOOK lap, 600x600x25 mm	104,71	m2	6 230	6 520	652 343	682 709
3	390040197 363	Kiegészítő és mellék munkák, felár raszterbe illő lámpatest helyének kialakítására, (amennyiben az elektromos szerelő a lámpatestet nem rögzíti külön a fődémhez) AMF SoH gyorsfüggesztő 30-60 cm függesztési magasságig	24	db	5 200	4 500	124 800	108 000
4	390040197 392	Kiegészítő és mellék munkák, falszegély elhelyezése, normál festett acél L falszegély ARMSTRONG falszegély, Microlook laphoz, 3050 mm, T 15, fehér	103	m	550	860	56 650	88 580
Munkanem összesen:							1 423 734	1 633 350




Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	420000222 104	Fa-, hézagmentes műanyag- és szőnyegburkolatok bontása, csaphornyos vagy mozaikparketta, 22 mm vastag aljzatbetonra ragasztva	52,8 m2	-	2 000	-	105 600
2	420000222 145	Fa-, hézagmentes műanyag- és szőnyegburkolatok bontása, keményfa lábazati deszka vagy falvédő deszka, 25 cm szélességig	119 m	-	800	-	95 200
3	420000222 322	Kőlap burkolatok bontása, padlóburkolat kemény mészkőből, márványból, 3-6 cm vastagság között	223 m2	-	2 100	-	468 300
4	420110223 665	Fal-, pillér és oszlopburkolat hordozószerkezetének felületelőkészítése beltérben, téglá, beton és vakolt alapfelületen, felületelőkészítő alapozó és tapadóhid felhordása egy rétegben MUREXIN LF 1 mélyalapozó	78,85 m2	160	365	12 616	28 780
5	420110223 745	Fal-, pillér és oszlopburkolat hordozószerkezetének felületelőkészítése beltérben, téglá, beton és vakolt alapfelületen, simító felületkiegyenlítés készítése, 5 mm átlagos rétegvastagságban MUREXIN AM 20 kiegyenlítőhabarcs	78,85 m2	2 000	2 000	157 700	157 700
6	420110224 716	Padlóburkolat hordozószerkezetének felületelőkészítése beltérben, beton alapfelületen felületelőkészítő alapozó és tapadóhid felhordása egy rétegben MUREXIN LF 1 mélyalapozó	78,85 m2	160	365	12 616	28 780
7	420122801 551	Fal-, pillér-, oszlopburkolat készítése beltérben, téglá, beton, vakolt alapfelületen, mázas kerámiával, kötésben vagy hálósan, 3-5 mm vtg. ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, 25x25 - 40x40 cm közötti lapmérettel MAPEI Keraflex Light S1 C2TE S1 alakváltozásra képes, fokozott terhelhetőségű, lecsúszásmentes, nagy kiadósságú, cementkötésű ragasztóhabarcs MAPEI Ultracolor Plus Gyorskötésű és gyorszáradású, fokozott terhelhetőségű, kivirágzásmentes fugázóhabarcs 2 és 20 mm közötti fugaszélességekhez.	6 m2	5 100	3 900	30 600	23 400
8	420222806 890	Padlóburkolat készítése, beltérben, téglá, beton, vakolt alapfelületen, gres, kőporcelán lappal, kötésben vagy hálósan, 3-5 mm vtg. ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, 20x20 - 40x40 cm közötti lapmérettel MAPEI Keraflex Light S1 C2TE S1 alakváltozásra képes, fokozott terhelhetőségű, lecsúszásmentes, nagy kiadósságú, cementkötésű ragasztóhabarcs MAPEI Ultracolor Plus Gyorskötésű és gyorszáradású, fokozott terhelhetőségű, kivirágzásmentes fugázóhabarcs 2 és 20 mm közötti fugaszélességekhez.	26,05 m2	6 100	4 200	158 905	109 410




Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
9	420222812 232	Lábazatburkolat készítése, beltérben, gres, kőporcelán lappal, egyenes, egysoros kivitelben, 3-5 mm ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, 10 cm magasságig, 20x20 - 40x40 cm közötti lapmérettel MAPEI Keraflex Light S1 C2TE S1 alakváltozásra képes, fokozott terhelhetőségű, lecsúszásmentes, nagy kiadósságú, cementkötésű ragasztóhabarcs MAPEI Ultracolor Plus Gyorskötésű és gyorszáradású, fokozott terhelhetőségű, kivirágzásmentes fugázóhabarcs 2 és 20 mm közötti fugaszélességekhez.	42 m	1 500	1 800	63 000	75 600
10	420411678 901	Újonnan készült aljzat kiegyenlítése rugalmas burkolat alá, parketta és laminált padló úsztatott fektetéshez, (átlagos igénybevétel) szabványos cementesztrich és betonpadló felület előkészítése, 3 mm vastagságban MUREXIN Standard aljzatkiegyenlítő + MUREXIN D1 alapozó, M 522 ragasztó alá	52,8 m2	2 200	1 800	116 160	95 040
11	420420301 610	Laminált padló fektetése, (szegélyléccel együtt) kiegyenlített aljzatra, telibe ragasztva (mechanikus illesztésű) (ragasztó anyag külön tételben kiírva) Tarkett Smart 832 AC4 kopásáll. laminált padló, 8,0 mm vtg., 19,2 cm x 129,2 cm 39 szín	78,66 m2	5 000	2 500	393 300	196 650
12	420420301 646	Laminált padló fektetése, (szegélyléccel együtt) kiegyenlített aljzatra, ajánlott alapozó és ragasztó laminált padló fektetéséhez (a ragasztás ideje a burkolási tételéknél szerepel) BONA R 770 parkettaragasztó, kétkomponensű	78,66 m2	1 000	-	78 660	-
13	42-042- 4.1.2.1.1- 0110932	Parkettafektetés csaphornyos parkettából, kiegyenlített aljzatra ragasztva, nedvességre érzékeny fafajtából, angolmintába (kötősoros paralel vagy paralel mintába, kettős vagy hármas kötésbe) rakva (ragasztó anyag külön tételben kiírva) Csaphornyos parketta, 22 mm, osztályosan kiemelt, (OK), gözölt bükk, natúr, Mecsekparkett	52,8 m2	13 880	5 630	732 864	297 264
14	42-042- 6.1.2.2- 0310125	Kisegítő- és részmunkák, parketta csiszolása és lakkozása, nagy igénybevételre, vízbázisú lakkal BONA PRIME alapozó + BONA MEGA poliuretán vízbázisú parkettalakk, selyem, erős igénybevételhez	52,8 m2	2 500	2 500	132 000	132 000
Munkanem összesen:						1 888 421	1 813 724



Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	440900375 001	Meglévő mindenféle nyílászáró szerkezet kisebb javítása faanyag- és/vagy vasalópótlással, 2 m ² felett	9	db	10 000	20 000	90 000	180 000
		Folyosói bevilágító ablakok beépítése. Fa szerkezetű, két rétegű üvegezéssel, fix kivitelben. 1.6x0,6 m	6	db	70 000	12 000	420 000	72 000
Munkanem összesen:							510 000	252 000




Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	450010376 545	Beltéri ajtók, alapozott acél ajtótok elhelyezése, blokkok szerelésével, falcolt ajtólaphoz EPDM tömítőprofilal, 1000x2000-2500x2250 mm névleges méretig Hörmann blokkok, MW100 mm, 30mm padlóbeállással, Jobbos vagy Balos, DIN névleges méret: 1000 x 2125 mm	6	db	42 360	8 900	254 160	53 400
2	450010376 630	Beltéri ajtók, alapozott acél ajtótok elhelyezése, saroktok szerelésével, Jobbos/Balos falcolt ajtólaphoz EPDM tömítőprofilal, téglafalba való beépítéssel, 625x2000-2000x2125 mm névleges méretig Hörmann 1 részes saroktok, névleges méret: 750 x 2125 mm	6	db	52 420	5 500	314 520	33 000
Munkanem összesen:							568 680	86 400



Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	47-000- 1.21.2.1.1.2- 0213262	Belső festéseknél felület előkészítése, részmunkái; glettelés, műanyag kötőanyagú glettel (simítótapasszal), vakolt felületen, bármilyen padozatú helyiségben, tagolt felületen HENKEL Ceresit Cereplasza, beltéri glett, Cikkszám: 141414	158 m2	860	880	135 880	139 040
2	470000451 554	Tapétázás előkészítő és részmunkái; tapéta bontása aljzattal, három rétegig, üres helyiségben Metylan tapétaleoldó, Cikkszám: 610496	410 m2	-	1 860	-	762 600
3	470000452 610	Fafelületek mázolásának előkészítő és részmunkái; régi olajmázolás eltávolítása fa nyílászáró szerkezetéről, lekaparással (raskettázás), tagolt felületről	190 m2	-	1 220	-	231 800
4	47-000- 7.2.3.2- 0120061	Fafelületek mázolásának előkészítő és részmunkái; fafelület beeresztő alapozása egy rétegben, lenolajos alapozóval, tagolt felületen Supralux lenolajos fabeeresztő alapozó, EAN: 5992451831072	190 m2	1 230	1 500	233 700	285 000
5	470000452 944	Fafelületek mázolásának előkészítő és részmunkái; simító tapaszolás fafelületen, egyszeri és minden további, tagolt felületen Trinát Mestertapasz, EAN: 595061609376	190 m2	790	1 230	150 100	233 700
6	470110456 856	Diszperziós festés műanyag bázisú vizes- diszperziós fehér vagy gyárilag színezett festékkel, új vagy régi lekapart, előkészített alapfelületen, vakolaton, két rétegben, tagolt sima felületen Diszperzit belső falfesték, fehér 100, EAN: 5996281027308	969,14 m2	860	880	833 460	852 843
7	47-012- 1.2.1.2- 1111251	Tapétázás; papíraljzat nélkül, üres helyiségben, 91- 120 g/m ² -es tapétával Rauhfaser fűrészpóros tapéta, finomabb szemcsés, Mapei-Glícovil Standard ragasztóval	631 m2	1 150	1 250	725 650	788 750
Munkanem összesen:						2 078 790	3 293 733



Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	48-007- 41.1.1.1.3- 0113434	Földém; Padló hőszigetelő anyag elhelyezése, vízszintes felületen, aljzatbeton alá, úsztató réteggént, AUSTROTHERM PE 25 extrudált polietilénhab lap, 20 cm	52,8 m2	5 230	2 580	276 144	136 224
Munkanem összesen:						276 144	136 224




Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	50-002- 1.1.1.2.1- 0010071	Beépített szekrénybe rejtett teakonyha bútorzat kialakítása, polcokkal, fiókokkal, 1 db kétmedencés mosogatóval, annak bekötésével, szerelvényezésével.	1 készlet	135 000	195 000	135 000	195 000
Munkanem összesen:						135 000	195 000



Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	710000695 832	Vezetékek, kábelek és szerelvények bontása; vörösréz vagy alumínium vezeték leszerelése védőcsőből kihúzva, 10 mm ² -ig	195 m	0	235	0	45 825
2	710000695 844	Vezetékek, kábelek és szerelvények bontása; vörösréz vagy alumínium vezeték leszerelése védőcsőből kihúzva, 11-120 mm ²	90 m	0	235	0	21 150
3	710000695 672	Vezetékek, kábelek és szerelvények bontása; áramköri elosztók, fogyasztásmérő szekrények	1 db	0	2 500	0	2 500
4	710000695 696	Vezetékek, kábelek és szerelvények bontása; kapcsolók, csatlakozó aljzatok, falifoglatok, csengők, reduktorok, erős- vagy gyengeáramú nyomók, termosztátok, lépcsőházi automaták, ielzők leszerelése	42 db	0	1 000	0	42 000
5	710000695 735	Vezetékek, kábelek és szerelvények bontása; mindennemű fényforrás és lámpatest leszerelése	18 db	0	3 600	0	64 800
6	710010696 204	Merev, simafalú műanyag védőcső elhelyezése, elágazó dobozokkal, előre elkészített falhoronyba vagy függesztőre vékonyfalú kivitelben, könnyű mechanikai igénybevételre, Névleges méret: 11-16 mm HYDRO-THERM beltéri Mű III. vékonyfalú, hajlítható merev műanyag szürke védőcső 16 mm, Kód: MU-III 16	370 m	245	320	90 650	118 400
7	710010696 233	Merev, simafalú műanyag védőcső elhelyezése, elágazó dobozokkal, előre elkészített falhoronyba, vagy függesztőre, vékonyfalú kivitelben, könnyű mechanikai igénybevételre, Névleges méret: 36-48 mm HYDRO-THERM beltéri Mű III. vékonyfalú, hajlítható merev műanyag szürke védőcső 36 mm, Kód: MU-III 36	72 m	285	355	20 520	25 560
10	710020716 556	Szigetelt vezeték elhelyezése védőcsőbe húzva vagy vezetékcsatornába fektetve, rézvezetővel, leágazó kötésekkel, szigetelés ellenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 0,5-2,5 mm ² PannonCom-Kábel H07V-U 450/750V 1x1,5 mm ² , tömör rézvezetővel (MCu)	653 m	312	420	203 736	274 260
11	710020716 561	Szigetelt vezeték elhelyezése védőcsőbe húzva vagy vezetékcsatornába fektetve, rézvezetővel, leágazó kötésekkel, szigetelés ellenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 0,5-2,5 mm ² PannonCom-Kábel H07V-U 450/750V 1x2,5 mm ² , tömör rézvezetővel (MCu)	160 m	365	455	58 400	72 800
12	710020716 612	Szigetelt vezeték elhelyezése védőcsőbe húzva vagy vezetékcsatornába fektetve, rézvezetővel, leágazó kötésekkel, szigetelés ellenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 4-6 mm ² PannonCom-Kábel H07V-K 450/750V 1x4 mm ² , hajlékony rézvezetővel (Mkh)	132 m	765	463	100 980	61 116




Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
16	710020717 573	Kábelszerű vezeték elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, 1-12 értű rézvezetővel, elágazó dobozokkal és kötésekkkel, szigetelési elenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 0,5-2,5 mm ² PannonCom-Kábel H05VV-F 300/500V műanyag tömlő vezeték 3x1,5 mm ² , hajlékony rézvezetővel (MT)	140 m	632	420	88 480	58 800
18	710020719 183	Adatátviteli kábel elhelyezése védőcsőbe húzva vagy vezetékcsatornába fektetve, strukturált adatátviteli kábel strukturált számítógépes adatátviteli hálózatokhoz, alufólia árnyékolással, 100 Mbit/s átviteli sebesség (CAT 5 kategória) PannonCom-Kábel FTP cat. 5. falikábel	240 m	1 000	1 000	240 000	240 000
19	710031698 391	Vezetékösszekötők elhelyezése	320 db	150	155	48 000	49 600
21	710053636 230	Komplett világítási és telekommunikációs szerelvények, Fali kapcsolók elhelyezése, süllyesztve, 10A egypólusú kapcsolók LEGRAND Niloé egypólusú kapcsoló, körömmel, fehér (kat.szám:664500)	3 db	2 360	1 200	7 080	3 600
22	710053636 603	Komplett világítási és telekommunikációs szerelvények, Fali kapcsolók elhelyezése, süllyesztve, 10A kétáramkörös (csillár) kapcsolók LEGRAND Niloé csillárkapcsoló, körömmel, fehér (kat.szám:664506)	4 db	2 350	1 200	9 400	4 800
23	710052458 883	Komplett világítási és telekommunikációs szerelvények, Csatlakozóaljzat elhelyezése, süllyesztve, 16A, földelt, egyes csatlakozóaljzat (2P+F) LEGRAND Valena 2P+F csatlakozóaljzat monoblokk, fehér R: 774423	50 db	2 650	1 200	132 500	60 000
24	710052459 992	Komplett világítási és telekommunikációs szerelvények, Telefon és PC csatlakozóaljzat, USB töltő aljzat elhelyezése (egyes/kettős), telefon LEGRAND Cariva 1xRJ11 telefon-csatlakozóaljzat kerettel, fehér R: 773838	14 db	3 210	1 250	44 940	17 500
27	710080776 895	Kismegszakítók és kiegészítők elhelyezése kalapsínes szerelőlapra, "B", "C" és "D" jellegűvel, 6 kA zárlati szilárdsággal, 1 pólusú LEGRAND DX Standard kismegszakító 1P 10A C 6000A/6kA, 1 modul R: 003384	6 db	5 365	1 350	32 190	8 100
28	710080776 905	Kismegszakítók és kiegészítők elhelyezése kalapsínes szerelőlapra, "B", "C" és "D" jellegűvel, 6 kA zárlati szilárdsággal, 1 pólusú LEGRAND DX Standard kismegszakító 1P 16A C 6000A/6kA, 1 modul R: 003386	6 db	5 365	1 350	32 190	8 100




Sz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
30	710093867 142	Áramköri kiselosztók falba süllyesztett kivitelben, kalapsínes szerelőlappal, N- és PE sínnel, max. 63A-ig, IP 30, IP 40 védeettséggel (kismegszakítók, védőkapcsolók, távkapcsolók stb. számára), üresen, kiselosztók 12-18 egység között Schneider Electric Easy9 süllyesztett kiselosztó 18 modul PE és N sínnel füstszínű ajtóval, R: EZ9E118S2F	1	db	20 000	10 000	20 000	10 000
31	710090785 883	Áramköri elosztók tartozékainak elhelyezése LEGRAND Lexic elosztókapocs IP2 8 nulla csatlakozás R: 004842	1	db	4 130	1 530	4 130	1 530
32	710090785 963	Áramköri elosztók tartozékainak elhelyezése LEGRAND Lexic elosztókapocs IP2 16 fázis csatlakozás R: 004855	1	db	4 130	1 530	4 130	1 530
33	710090785 992	Áramköri elosztók tartozékainak elhelyezése LEGRAND Lexic bekötő kapocs villás sínhez 4-25 mm2 R: 004904	1	db	4 130	1 530	4 130	1 530
36	710103749 590	Álmennyezeti lámpatest elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, burával vagy üveglappal lezárt, LED-es V-TAC (HOLUX) VT-2822; 22W / 1650lm álmennyezeti LED-es (COB) billenthető lámpatest, semlegesfehér (4500K), átm: 158mm. működtetővel Csz: 1111	24	db	25 870	8 890	620 880	213 360
37		Érintésvédelmi jegyzőkönyv készítése	112	mp	0	250	0	28 000
38		A főbejáratnál az áramszolgáltatói csatlakozóhoz (elosztóban) Dehn DV M TNS 255 (r.sz: 951 400) típusú túlfeszültség levezető beépítése.	1	db	257 880	172 580	257 880	172 580
39		A csatlakozó aljzatokhoz és az elektronikus készülékekhez Dehn flex M (r.sz: 924 396) típusú túlfeszültség levezető bekötése.	165	db	15 630	1 980	2 578 950	326 700
40		A kültéri homlokzati lámpatesteknél a lámpatestek betáplálásába DEHNcord DCOR L 1P 275 (r.sz: 900 431) túlfeszültség levezető bekötése.	50	db	9 630	4 120	481 500	206 000
Munkanem összesen:							5 080 666	2 140 141



Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	810000834 682	Csővezetékek bontása, horganyzott vagy fekete acélcsövek tartószerkezetről, vagy padlócsatornából lángvágással, deponálással, DN 50 méretig	1 klt	0	1 120	0	1 120
2	810000834 883	Csővezetékek bontása, ragasztott vagy gumigyűrűs tömítésű PVC csővezeték leszerelése, DN 65 - 100 között	1 klt	0	1 120	0	1 120
3	810011836 342	Ivóvíz vezeték, Térhálósított polietilén cső (PE-Xa) szerelése, toldóhüvelyes és menetes kötésekkel, cső elhelyezése csőídomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával, falhoronyba vagy padló szerkezetbe, védőcsővel vagy szigeteléssel ellátva (horonyvésés külön tételben), DN 15 REHAU univerzális RAUTITAN flex cső, (RAU-VPE), védőcsőben 16x2,2 mm, tekercs, 130440-050	20 m	2 080	1 650	41 600	33 000
4	810020871 531	PVC lefolyóvezeték szerelése, ragasztott kötésekkel, cső elhelyezése csőídomokkal, szakaszos tömörségi próbával, falhoronyba vagy padlócsatornába (horonyvésés külön tételben), DN 50 PVC vízvezetéki lefolyócső, KAGL 50x1,8x2000 mm simavégű	10 m	1 960	1 600	19 600	16 000
Munkanem összesen:						61 200	51 240



Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag Díj összesen összesen
1	90-008-1- 0190081	Festés előtt burkolatok takarásának készítése Agró fólia, 0,20 mm Nyílászárók védelme	1,6	100 m2	20 000	20 000	32 000
Munkanem összesen:							32 000
							32 000



Hrustinszki Gábor

Feladó: Gál Zoltán <gal.subikerkft@gmail.com>
Küldve: 2017. június 1. 15:36
Címzett: Hrústinszki Gábor
Tárgy: Ajánlatkérés - Erzsébet krt. 6. iroda átalakítás
Mellékletek: Árajánlat Erzsébet krt. 6. Polg. Hív. I. és IV. átalakítás..pdf

Tisztelt Hrústinszki Gábor Úr!

Mellékletben megküldjük árajánlatunkat.

Tisztelettel!

Gál Zoltán

----- Továbbított üzenet -----

Tárgy:Fwd: ajánlatkérés - Erzsébet krt. 6. iroda átalakítás
Dátum:Mon, 29 May 2017 21:08:51 +0200
Feladó:Ker Subi <subiker2000@gmail.com>
Címzett:GZ Zoltán Gál <gal.subikerkft@gmail.com>

Az iPhone-omról küldve

Továbbított üzenet kezdete:

Feladó: Hrústinszki Gábor <Hrustinszki.Gabor@erzsebetvaros.hu>
Dátum: 2017. május 29. 15:08:29 CEST
Címzett: "subiker2000@gmail.com" <subiker2000@gmail.com>
Másolat: Dr. Máté Katalin <Mate.Katalin@erzsebetvaros.hu>, Dr. Domokos Diána <Domokos.Diana@erzsebetvaros.hu>, Dr. Várhelyi Zsuzsanna Gabriella <Varhelyi.ZsuzsannaGabriella@erzsebetvaros.hu>, Havassy Pál <Havassy.Pal@erzsebetvaros.hu>, Molnár Zsolt <mzs@outsys.hu>
Tárgy: ajánlatkérés - Erzsébet krt. 6. iroda átalakítás

Tisztelt Ügyvezető Úr!

Ezúton szeretnék Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetvárosi Polgármesteri Hivatal nevében ajánlatot kérni a Budapest VII. kerület, Erzsébet krt. 6. szám alatti Polgármesteri Hivatal I. és IV. emeletén található egyes irodák átalakítására és felújítására vonatkozóan a mellékelt műszaki leírás és költségvetés alapján.

Az ajánlatot kérem legkésőbb 2017. június 06. 09:00 óráig megküldeni szíveskedjen elektronikusan a hrustinszki.gabor@erzsebetvaros.hu e-mail címre (aláírva, bélyegzővel ellátva, szkennelve).

Köszönettel és üdvözléssel:

HRUSTINSZKI GÁBOR

beruházási referens

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetvárosi Polgármesteri Hivatal

1073 Budapest, Erzsébet krt. 6.

II. emelet 205. szoba

VÁROSGAZDÁLKODÁSI IRODA

hrustinszki.gabor@erzsebetvaros.hu

mobil: +36-30-443-5180

varosgazdalkodas@erzsebetvaros.hu

tel: +36-1-462-3268



Mentes a vírusoktól. www.avast.com