

Budapesti Görög Katolikus Egyházközség

1074 Budapest Rózsák tere 10.

Tel: 06 1 322 4007 vagy 06 30 222 1011

email: kruppacs@gmail.com

Budapesti Görög Katolikus Egyházközség Polgármesteri Hivatal Központi iroda		
Idatérkép: <u>2017/28500/212 VI</u>		
2017 JUN 01.		
előszám:	szám:	előadó:
—	—	0430

Tisztelt

Vattamány Zsolt úrnak
polgármester

Köszönettel gondolunk azokra a támogatásokra, melyekkel az elmúlt években segítette Erzsébetváros önkormányzata egyházközségünk működését.

Az elmúlt évben, az önkormányzat által nyújtott támogatás nagy mértékben hozzájárult ahhoz, hogy az egyházközség közösségeiben és ingatlanjainak állapotában is az életképességet jelezze, mind a közösséghez tartozó emberek, mind a kerület lakói felé.

Sok évi várakozás és áthidaló megoldások után sikerült új munkatárssal megállapodnunk, aki főállású kántora és irodai munkatársa lesz egyházközségünknek. Községünk a kötelező munkabéren túl nem engedheti meg magának, hogy egy diplomás fiatal számára csábító bért adjon. Azzal a feltétellel tudtunk megállapodni, hogy a főállású munkatársunknak lakást biztosítunk. Egyházközségünknek van egy hosszú idő óta lakatlan lakása, mely a felmérések alapján csak teljes felújítás után lakható biztonságosan.

A lakásban teljes gépészeti, kéménybéléelési, villamossági felújítás szükséges, hozzáértve az összes nyílászáró cseréjét. Mellékeljük a BREG-MOZAIK Kft ajánlatát. A cég egyházunk képviselőtestületi tagjának a cége, több éves együttműködésünk van teljes mértékben megbízható. **A teljes felújítás költsége 7.988.012 Ft.**


Tudomásul vesszük, hogy a teljes összeget nem kérhetjük az önkormányzattól, kérjük, hogy lehetőségük szerint támogassák ezt az átépítést és felújítást.


Ezek mellett szeretnénk minél több rászoruló gyermeket táborozáshoz segíteni, hogy ne csellengjenek az utcán, és ne kelljen egyetlen gyermeket se itthon hagynunk a szülők korlátozott anyagi lehetőségei miatt. Az elmúlt évben az egyházközség az 1.200.000 Ft-os tábori költségekhez **400.000 Ft-al** járult hozzá.

Ezen indokok alapján kérjük polgármester urat, hogy az előző évhez hasonlóan támogassa közösségünket, hogy tovább végezhessek munkánkat, Isten dicsőségére, a fővárosiak, és különösképpen a kerületünk lakosainak a javára.

Polgármester úr, és a testület munkájára Isten áldását kérve tisztelettel

Budapest 2017. május 29.




Kruppa Levente
esperes parókus

ÁRAJÁNLAT

Megrendelő: Görögkatolikus Egyházközség, Rózsák tere
1072 Budapest
Rózsák tere 10.

Vállalkozó: BEREK-MOZAIK KFT.
1064 Budapest
Vörösmarty u. 51/A.

Készült: 2017.05.29

A munka leírása Lakás felújítása.

Tételcsoportok, fejezetek	Anyagköltség	Díjköltség
1.0 Bontások	összesen: 128 100	301 360
2.0 Kőműves munkák	összesen: 471 320	583 220
3.0 Festési munkák	összesen: 370 830	704 740
4.0 Épületgépészet	összesen: 1 123 000	735 000
5.0 Villanyszerelés	összesen: 324 000	565 500
6.0 Egyéb munkák	összesen: 15 000	203 000
7.0 Nyílászárók	összesen: 420 000	88 000
Összesen:	2 852 250	3 180 820
Szállítási és gépköltség kltsg.	9,00 %	256 703
Összesen:		6 289 773 Ft
Általános forgalmi adó	27,00 % +	1 698 239
Összesen:		7 988 012 Ft

Készítette Tóth János

1.0/ Bontások

1/	b1	Nyílás kialakítása válaszfalban, áthidaló beépítésével				
	Mennyiség:	1,00 db				
	Anyag egységára:		6 500,00	6 500		
	Díj egységára:		12 000,00		12 000	
2/	b2	Ajtók bontása				
	Mennyiség:	2,00 db				
	Anyag egységára:		0,00	0		
	Díj egységára:		7 000,00		14 000	
3/	b4	Aljzatbeton és padlóburkolat bontása vizes helyiségben és konyhában				
	Mennyiség:	19,20 m2				
	Anyag egységára:		0,00	0		
	Díj egységára:		1 800,00		34 560	
4/	b5	Csempeburkolat leverése oldalfalról				
	Mennyiség:	34,00 m2				
	Anyag egységára:		0,00	0		
	Díj egységára:		1 300,00		44 200	
5/	b6	Vakolatjavítás konyhában és fürdőszobában leverése				
	Mennyiség:	40,00 m2				
	Anyag egységára:		1 000,00	40 000		
	Díj egységára:		2 200,00		88 000	
6/	b8	Szaniterek bontása (zuhany, mosdó, mosogató, WC,kád)				
	Mennyiség:	5,00 db				
	Anyag egységára:		0,00	0		
	Díj egységára:		3 000,00		15 000	
7/	b9	Bontott anyagok letermelése az I.emeletről, deponálása a földszinten, depóniából konténerbe rakodása (becsült mennyiség), elszállítása lerakóhelyre				
	Mennyiség:	12,00 m3				
	Anyag egységára:		6 800,00	81 600		
	Díj egységára:		7 800,00		93 600	
Bontások összesen:				128 100	301 360	

2017.05.29	BEREG-MOZAIK KFT.	BAUER10	3. oldal
Tételszám,tételszöveg,Mennyiség,Egységárak		Anyagköltség	Díjköltség
2.0/ Kőműves munkák			
8/	km2		
Kávak és élek kialakítása bontott válaszfalalnál és nyílásoknál			
Mennyiség: 15,00 fm			
	Anyag egységára:	1 000,00	15 000
	Díj egységára:	1 800,00	27 000
9/	km3		
Keskenyvakolatok pótlása horonyvésés és faláttörések helyén, (becsült mennyiség)			
Mennyiség: 70,00 fm			
	Anyag egységára:	600,00	42 000
	Díj egységára:	850,00	59 500
10/	km4		
Megmaradó salakfeltöltésből ágyazat kialakítása, technológiai fólia és lépésálló hőszigetelés ,4 cm vstg., fektetése, fürdőszoba-konyha			
Mennyiség: 19,20 m2			
	Anyag egységára:	820,00	15 744
	Díj egységára:	925,00	17 760
11/	km5		
Aljzatbeton készítése,5-6 cm vstg.,			
Mennyiség: 19,20 m2			
	Anyag egységára:	1 800,00	34 560
	Díj egységára:	3 500,00	67 200
12/	km7		
Aljzatbeton felületének kiegyenlítése padloponnal			
Mennyiség: 19,20 m2			
	Anyag egységára:	1 180,00	22 656
	Díj egységára:	1 100,00	21 120
13/	km8		
Folyékony fólia szigetelés, MAPEGUM, készítése vizes helyiségekben, hajlaterősítő szalag beépítésével			
Mennyiség: 10,00 m2			
	Anyag egységára:	3 200,00	32 000
	Díj egységára:	1 800,00	18 000
14/	km9		
Oldalfalak és padló burkolása kerámia burkolólappal, 30x30 cm lapméretig, hálós kiosztással			
Mennyiség: 53,00 m2			
	Anyag egységára:	4 000,00	212 000
	Díj egységára:	3 500,00	185 500
15/	km10		
Falazatok pótlása, javítások gépészek és villanyszerelők után			
Mennyiség: 1,00 klt			
	Anyag egységára:	28 000,00	28 000
	Díj egységára:	75 000,00	75 000

2017.05.29	BEREG-MOZAIK KFT.	BAUER10	4. oldal
Tételszám,tételszöveg,Mennyiség,Egységárak	Anyagköltség	Díjköltség	
16/ park1			
Meglévő parketta csiszolása, lakkozása			
Mennyiség: 32,70 m2			
Anyag egységára:	1 800,00	58 860	
Díj egységára:	3 200,00		104 640
17/ park2			
Parkettaszegély bontása, új szegély beépítése lakkozással			
Mennyiség: 30,00 fm			
Anyag egységára:	350,00	10 500	
Díj egységára:	250,00		7 500
Kőműves munkák összesen:	471 320		583 220

2017.05.29		BEREG-MOZAIK KFT.		BAUER10		5. oldal	
Tételszám,tételszöveg,Mennyiség,Egységárak				Anyagköltség		Díjköltség	
3.0/ Festési munkák							
18/ f1							
Régi festék lekaparása oldalfalról és mennyezetről							
Mennyiség:		198,00 m2					
		Anyag egységára:		0,00		0	
		Díj egységára:		650,00		128 700	
19/ f2							
Oldalfalak és mennyezet felületének előkészítése, alapozása, 2 rtg. glettelés, csiszolása, üvegszövet háló beépítése							
Mennyiség:		198,00 m2					
		Anyag egységára:		685,00		135 630	
		Díj egységára:		950,00		188 100	
20/ f3							
Oldalfalak és mennyezet festése 2 rtg. fehér diszperziós festékkel							
Mennyiség:		198,00 m2					
		Anyag egységára:		350,00		69 300	
		Díj egységára:		580,00		114 840	
21/ f4							
Fóliatakarások és megóvások festés folyamán							
Mennyiség:		55,20 m2					
		Anyag egységára:		250,00		13 800	
		Díj egységára:		250,00		13 800	
22/ f5							
Szilokonozások és tömítések							
Mennyiség:		100,00 fm					
		Anyag egységára:		180,00		18 000	
		Díj egységára:		180,00		18 000	
23/ f6							
Élvédők beépítése							
Mennyiség:		50,00 fm					
		Anyag egységára:		135,00		6 750	
		Díj egységára:		210,00		10 500	
24/ fm2							
Fa nyílászárók és tokszerkezetek fedőmázolása, a felület előkészítésével							
Mennyiség:		7,00 db					
		Anyag egységára:		7 650,00		53 550	
		Díj egységára:		25 000,00		175 000	
25/ gk1							
Gipszkarton válaszfal szerelése, 5cm vázszerkezetre, 2x2 rtg. normál gk.							
Mennyiség:		18,00 m2					
		Anyag egységára:		4 100,00		73 800	
		Díj egységára:		3 100,00		55 800	
Festési munkák összesen:				370 830		704 740	

2017.05.29	BEREG-MOZAIK KFT.	BAUER10	6. oldal
Tételszám,tételszöveg,Mennyiség,Egységárak		Anyagköltség	Díjköltség
4.0/ Épületgépészet			
26/ g-1			
Gépészeti csővezetékek bontása			
Mennyiség:	1,00 klt		
Anyag egységára:	0,00	0	
Díj egységára:	35 000,00		35 000
27/ g-2			
Gázvezeték tervezése, kiépítése, gáz MEO			
Mennyiség:	1,00 klt		
Anyag egységára:	250 000,00	250 000	
Díj egységára:	185 000,00		185 000
28/ g-3			
Fűtési rendszer kiépítése 4 radiátorral + 1 db törőlközőszárítóval			
Mennyiség:	1,00 klt		
Anyag egységára:	185 000,00	185 000	
Díj egységára:	180 000,00		180 000
29/ g-4			
ARISTON kondenzációs gázkazán beépítése szerelvényekkel, ülepítővel			
Mennyiség:	1,00 db		
Anyag egységára:	278 000,00	278 000	
Díj egységára:	30 000,00		30 000
30/ g-5			
Víz és csatorna szerelése, szerelvények és szaniterek nélkül			
Mennyiség:	1,00 klt		
Anyag egységára:	85 000,00	85 000	
Díj egységára:	180 000,00		180 000
31/ g-6			
Saniterek és armatúra : fürdőkád , mosdó, WC komplett, mosogató (becsült érték)			
Mennyiség:	1,00 klt		
Anyag egységára:	200 000,00	200 000	
Díj egységára:	50 000,00		50 000
32/ kém1			
Komplett kéményrendszer kiépítése kondenzációs gázkazánhoz, méretezéssel, MEO-val (a kéményseprő járda és létra megléte esetén)			
Mennyiség:	1,00 klt		
Anyag egységára:	125 000,00	125 000	
Díj egységára:	75 000,00		75 000
Épületgépészet összesen:		1 123 000	735 000

2017.05.29	BEREG-MOZAIK KFT.	BAUER10	7. oldal
Tételszám, tételszöveg, Mennyiség, Egységárak		Anyagköltség	Díjköltség
5.0/ Villanyszerelés			
33/ vill 1			
Meglévő vezetékek és szerelvények bontása			
Mennyiség:	1,00 klt		
Anyag egységára:	0,00	0	
Díj egységára:	25 000,00		25 000
34/ vill2			
Elektromos hálózat kiépítése 50 kiállással, vezetékezéssel, szerelvényezéssel, szerelvények és világító armatúra ára nélkül			
Mennyiség:	1,00 klt		
Anyag egységára:	215 000,00	215 000	
Díj egységára:	350 000,00		350 000
35/ vill3			
Elektromos mérőhely szabványos kiépítése és bővítése 32 A-re, fővezeték csere nélkül			
Mennyiség:	1,00 klt		
Anyag egységára:	45 000,00	45 000	
Díj egységára:	45 000,00		45 000
36/ vill3			
Elektromos elosztó szekrény szerelése 16 egységig, kismegszakítókkal			
Mennyiség:	1,00 db		
Anyag egységára:	25 000,00	25 000	
Díj egységára:	22 000,00		22 000
37/ vill4			
Áramvédő kapcsoló szerelése			
Mennyiség:	1,00 db		
Anyag egységára:	14 000,00	14 000	
Díj egységára:	3 500,00		3 500
38/ vill5			
ELMŰ ügyintézés			
Mennyiség:	1,00 db		
Anyag egységára:	0,00	0	
Díj egységára:	25 000,00		25 000
39/ vill6			
Riasztó kiépítése érzékelők és tesztatúra nélkül			
Mennyiség:	1,00 klt		
Anyag egységára:	25 000,00	25 000	
Díj egységára:	95 000,00		95 000
Villanyszerelés összesen:		324 000	565 500

2017.05.29	BEREG-MOZAIK KFT.	BAUER10	8. oldal
Tételszám, tételszöveg, Mennyiség, Egységarak	Anyagköltség	Díjköltség	
6.0/ Egyéb munkák			
40/ em1			
Anyagok feltermelése az első emeletre			
Mennyiség: 1,00 klt.			
Anyag egységára:	0,00	0	
Díj egységára:	75 000,00		75 000
41/ em2			
Napi takarítás a munka folyamán			
Mennyiség: 1,00 klt.			
Anyag egységára:	15 000,00	15 000	
Díj egységára:	50 000,00		50 000
42/ ek1			
Parkolási díj			
Mennyiség: 1,00 klt			
Anyag egységára:	0,00	0	
Díj egységára:	50 000,00		50 000
43/ ek2			
Közterület-foglalás, ügyintézés			
Mennyiség: 4,00 db			
Anyag egységára:	0,00	0	
Díj egységára:	7 000,00		28 000
Egyéb munkák összesen:	15 000		203 000

2017.05.29	BEREG-MOZAIK KFT.	BAUER10	9. oldal
Tételszám,Tételszöveg,Mennyiség,Egységarak		Anyagköltség	Díjköltség
7.0/ Nyílászárók			
44/ Ablak1			
Műanyag nyílászárók beépítése a meglévő fa tokba 120/220cm, fa ablakok bontásával			
Mennyiség:	2,00 db		
Anyag egységára:	78 000,00	156 000	
Díj egységára:	15 000,00		30 000
45/ Ablak 2			
Műanyag ablak beépítése meglévő fa tokba, 90/120cm a meglévő ablak bontásával			
Mennyiség:	1,00 db		
Anyag egységára:	35 000,00	35 000	
Díj egységára:	10 000,00		10 000
46/ ajtó1			
Bejárati ajtó cseréje, műanyag ajtó beépítése 100/210			
Mennyiség:	1,00 db		
Anyag egységára:	110 000,00	110 000	
Díj egységára:	15 000,00		15 000
47/ ajtó2			
Beltéri ajtó beépítése, 75/210			
Mennyiség:	3,00 db		
Anyag egységára:	28 000,00	84 000	
Díj egységára:	8 000,00		24 000
48/ ajtó3			
Beltéri ajtó beépítése, 90/210			
Mennyiség:	1,00 db		
Anyag egységára:	35 000,00	35 000	
Díj egységára:	9 000,00		9 000
Nyílászárók összesen:		420 000	88 000