

PMG ÉPÍTŐIPARI KFT.  
2251 Tápiószecső, Sági út 8.

Adószám: 10795549 2 13  
cégj.sz.: 13-09-155110  
Bankszámlaszám:  
11742063-20004783

Budapest, VII. kerület Százház utca  
Kutyafuttató felújítása

A költségvetésben szereplő képleteket ellenőrizni szükséges!  
A költségvetésben szereplő mennyiségeket, méreteket ellenőrizni szükséges!

Készült: A TERC Kft King VIP Gold programcsomagjával

Költségvetés főösszesítő		
Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
1. Építmény közvetlen költségei	9313400	8201223
1.1 Közvetlen önköltség összesen	9313400	8201223
2.1 ÁFA vetítési alap	17514623	
2.2 Áfa	27,00%	4728948
3. A munka ára	22243571	

PMG ÉPÍTŐIPARI KFT.  
2251 Tápiószecső, Sági út 8.  
Adószám: 10795549-2-13  
Aláírás

# Munkanem összesítő

Munkanem megnevezése	Anyag összege	Díj összege
Felvonulási létesítmények	27984	0
Irtás, föld- és sziklamunka	1219956	2624705
Fém nyílászáró és épületlakatos-szerkezet elhelyezése	3556146	2200706
Útburkolatalap és makadámburkolat készítése	1966096	2358280
Kőburkolat készítése	525874	580787
Kert- és parképítési munka	1503646	401649
Szabadidő és sportlétesítmények	513698	35096
<b>Összesen:</b>	<b>9313400</b>	<b>8201223</b>

Felvonulási létesítmények

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységár	Anyag összesen	Díj összesen	Megjegyzés
1	120112051 476	Mobil WC bérleti díj elszámolása, szállítással, heti karbantartással Mobil W.C. bérleti díj/hó	1	db	27984	0	27984		0 [ÖN]
Munkanem összesen:							27984	0	

## Irtás, föld- és szilklamunka

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen	Megjegyzés
1	210030014 884	Munkaárok földkiemelése közmű nélküli területen, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, bármely konzisztenciájú, I-IV. oszt. talajban, dúcolás nélkül, 3,0 m <sup>2</sup> szelvényig	54 m3	0	4494	0	242676	[ÖN]
2	210114018 940	Talajstabilizálás, talajerősítés geotextiliával Enka®-Force G 100/100, nagy szilárdságú, kis nyúlású szőtt PET geotextília, erősített talajtámfalak és töltések építéséhez, talajerősítéshez, szakítószilárdsága 110 kN/m, 5%-os nyúlásnál pedig min. 43 kN/m szakítóerőt képes felvenni	699 m2	668	535	466932	373965	[ÖN]
3	21-002-1.4	Humuszos termőréteg, termőföld leszedése, gépi erővel, 18%-os terephajlásig, bármilyen talajban, szállítással, Meglévo kutyafuttató felső talajrétegének letermelése, 0,4 m mélységig Szállítás lerakóhelyre.	296 m3	2544	6784	753024	2008064	
Munkanem összesen:						1219956	2624705	

## Fém nyílászáró és épületlakatos-szerkezet elhelyezése

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen	Megjegyzés
1	450000376 485	Rácsok, korlátok, kerítések bontása, idomacél kerítéstartó és kitámasztó, oszloppal	185 m		0	2119	0	392015	[ÖN]
2	450000376 490	Rácsok, korlátok, kerítések bontása, drótfonatos kerítés	185 m		0	1017	0	188145	[ÖN]
3	450030381 215	Kerítéskapu elhelyezése egyszárnyú kivitelben DIRICKX Espace kertkapu, 1,00 m-es átjáróval, magassága: 2000 mm, kitöltés: 50x50 mm	1 db		92582	12840	92582	12840	[ÖN]
4	450030383 760	Kerítéskapu elhelyezése kétszárnyú kivitelben, 6,00 m szabad nyílásméretig DIRICKX Espace szárnyas kapu, átjáró: 4000 mm, kitöltés: 50x50 mm, magasság: 1,50 m	1 db		216953	19795	216953	19795	[ÖN]
5	450041939 891	Komplett, zárt, táblás ipari kerítésrendszer rögzítése, oszlopok, valamint mezők folyamatos elhelyezésével, előre elkészített beton alapzatra, dübellezett kerítéstálpakhoz rögzítve (beton alapzat külön tételben kiírva), 2,00 m kerítés magasság felett  DIRICKX Axis C táblás ipari kerítés, tábla szélesség: 2,5 m huzalvastagság: vízsz. 5mm, függ. 5 mm, szemméret: 200x50 mm, magasság: 2,20 m	111 m		17469	6025	1939059	668775	[ÖN]
6	450042290 660	Kerítésoszlop elhelyezése táblás ipari kerítésrendszer szerelése esetén, Axor oszloptípussal DIRICKX Axor speciális kialakítású, hornyokkal rendelkező oszlop, metszet: 48 mm x 68 mm, magasság: 2,20 m, RAL 200 színében	115,6 m		11311	7951	1307552	919136	[ÖN]
Munkanem összesen:							3556146	2200706	

Úthurkolatalap és makadámburkolat készítése

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen	Megjegyzés
1	610042849 055	Szórt alap készítése, egy rétegben, 15-25 cm vastagságban, 4 cm hézagkitöltéssel, zúzottkőből vagy kohósalakkőből Zúzottkő dolomit, Z 22/150, Ugod	148	m3	5788	10165	856624	1504420	[ÖN]
2	61-004-1.1- 0110761	Szórt alap készítése, egy rétegben, 15-25 cm vastagságban, kutyafuttató felső rétegének készítése, gyöngykavicssal, meglévő mechanikailag stabilizált alaprétegre	84	m3	13208	10165	1109472	853860	
Munkanem összesen:							1966096	2358280	

## Köburbolat készítése

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen	Megjegyzés
1	62-002- 21.3- 0613950	Egyéb használatos szegélykövek, út és körforgalom szegélyek készítése, alapárok kiemelése nélkül, betonhézagolással, 100 cm hosszú elemekből LEIER Quartz kerti szegélykő, szürke, 100x5x20 cm , Cikkszám: HUTJS2765 C12 FN alaptest építésével, 0,3x0,4 m  méretben	135,6	m	2226	3103	301846	420767	
2	620030678 986	Tér- vagy járdaburbolat készítése, beton burbolókból soros, halszálla, parketta vagy kazettás kötésben, homokagyazatba fektetve, 10x20x4, 10x20x5, 10x20x6, 10x20x8 cm-es méretű idomkővel LEIER Piazza 10x20x6 cm, szürke, N+F , Cikkszám: HUTJH4362	42	m2	5334	3810	224028	160020 [ÖN]	
Munkanem összesen:							525874	580787	

## Kert- és parképítési munka

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen	Megjegyzés
1	910011179 463	Gödörásás egyedi növényültetéshez, kézi erővel, ásóval, 100 cm x 100 cm x 100 cm méretig, középköttött talajon, talajosztály: III-IV.	20	db	0	3339	0	66780	[ÖN]
2	91-003- 1.1.1.3.2.2- 0310705	Növények szabadföldi telepítése gödör- vagy árokásás nélkül (külön tételben 91-001-2; 91-001-3), lombhullató fák, szoliterként, három karóval, földlabdás facsemetével, szerves trágyázással Ailanthus Altissima, FL. 100/150 cm A fák törzse külön védelemmel ültetés után, 1,0 m magasságig	20	db	45156	12840	903120	256800	
3	91-004-0- 0613093	Kutyafuttató tereptárgy elhelyezése betonozással, telepítéssel. FLFJ062 Információs tábla elhelyezése, feliratozással	1	db	193399	26023	193399	26023	
4	91-004-1- 0613091	Kutyafuttató tereptárgy elhelyezése betonozással, telepítéssel. FLFJ062 Információs tábla, feliratozással	1	db	193399	26023	193399	26023	
5	91-004-2.6- 0613094	Kutyafuttató tereptárgy elhelyezése betonozással, telepítéssel. FLKF-A1 akadályelem, 120x9x94 cm	1	db	213728	26023	213728	26023	
6	91-004-2.6- 0613096	Kutyafuttató tereptárgy elhelyezése betonozással, telepítéssel. FLKF-LYF lyukas fal	0	db	208206	26023	0	0	
Munkanem összesen:							1503646	401649	



## Szabadidő és sportlétesítmények

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen	Megjegyzés
1	920033583 895	Utcai fém építmények, pad, támaszkodó elhelyezése mmcité Sinus pad, acél konstrukció, acéllemez ülőke, Cikkszám: LSN130	2	db	256849	17548	513698	35096	[ÖN]
Munkanem összesen:							513698	35096	