

**PMG Építőipari Kft**  
**2251 Tápiószecső, Sági út 8.**

Budapest, VII. Garay utca 5. irodaépület belő festési, és kisebb felújítási munkái

Költségvetés főösszesítő

Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
1. Építmény közvetlen költségei	58616	209181
1.1 Közvetlen önköltség összesen	58616	209181
2.1 ÁFA vetítési alap	267797	
2.2 Áfa	27,00%	72305
3. A munka ára	340102	

PMG ÉPÍTŐIPARI KFT.  
2251 Tápiószecső, Sági út 8.  
Adószám: 16795549-2-13

Aláírás

## Munkanem összesítő

<b>Munkanem megnevezése</b>	<b>Anyag összege</b>	<b>Díj összege</b>
Irtás föld és sziklamunka	56250	5543
Költségtérítések	11545	45677
Vakolás és rabicolás	1386	4881
Hideg- és melegburkolatok készítése, aljzat előkészítés	14053	15209
Felületképzés	11479	85672
Takarítási munka	20153	57742
<b>Összesen:</b>	<b>58616</b>	<b>209181</b>

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	210110016 791	Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal, 8,0 m <sup>3</sup> -es konténerbe	1	db	56 250	0	56 250	0
2	210110016 825	Munkahelyi depóniából építési törmelék konténerbe rakása, kézi erővel, önálló munka esetén elszámolva, konténer szállítás nélkül	1	m3	0	5 543	0	5 543
<b>Munkanem összesen:</b>							<b>56 250</b>	<b>5 543</b>

## Költségtérítések

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	190902244 980	Építmények átadás előtti utolsó takarítása (pipere)	1	db	11545	39642	11545	39642
2	K	Bútormozgatás épületen belül	1	óra	0	6035	0	6035
<b>Munkanem összesen:</b>							<b>11545</b>	<b>45677</b>

# Vakolás és rabilolás

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	360000110 595	Vakolat leverése oldalfalról vagy mennyezetről 1,5 cm vastagságig falazó, cementes mészhabarcs	1	m2	0	1336	0	1336
2	360010110 781	Sima oldalfalvakolat készítése kézi felhordással, belső, vakoló cementes mészhabarccsal, téglafelületen, 1,5 cm vastagságban Hvb8-mc, belső, vakoló cementes mészhabarccsal és Hs60-cm, felületképző (simító), meszes cementhabarccsal	1	m2	1386	3545	1386	3545
<b>Munkanem összesen:</b>							<b>1386</b>	<b>4881</b>

# Hideg- és melegburkolatok készítése, aljzat előkészítés

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	42-090- 6.4.5.2- 0110802	Fa-, hézagmentes és műanyagburkolatok javítása, parketta burkolatok javítása, egyes elemek kivésése és pótlása, parketta burkolat javítása 1,0 m <sup>2</sup> -ig, hideg emulzióba ragasztott, normál parketta burkolat Csaphornyos parketta fóliás 22 mm tölgy natúr	1	m2	4378	5289	4378	5289
2	420900328 753	Fa-, hézagmentes és műanyagburkolatok javítása, régi vagy javított parketta burkolat felújítása, gépi csiszolással	1	m2	8899	7865	8899	7865
3	420900328 765	Fa-, hézagmentes és műanyagburkolatok javítása, régi vagy javított parketta burkolat felújítása, régi székléc bontás, új anyagból pótlás Tölgy szegélyléc (székléc) 27x15 mm l.o	1	m	204	1655	204	1655
4	42-042- 6.1.2.2- 0310125	Kisegítő- és részmunkák, parketta csiszolása és lakkozása, nagy igénybevételre, vízbázisú lakkal BONA PRIME alapozó + BONA MEGA poliuretán vízbázisú parkettalakk, selyem, erős igénybevételhez	1	m2	572	400	572	400
<b>Munkanem összesen:</b>							<b>14053</b>	<b>15209</b>

# Felületképzés

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	470000450 324	Belső festéseknél felület előkészítése, részmunkák; többretegű meszelés lekaparása bármilyen padozatú helyiségben, tagolt felületen	1	100 m2	0	30209	0	30209
2	470000450 353	Belső festéseknél felület előkészítése, részmunkák; többretegű meszelés lekaparása lépcsőházban, toldott létráról vagy bútorozott helyiségben, tagolt felületen	1	100 m2	0	32724	0	32724
3	470000451 176	Belső festéseknél felület előkészítése, részmunkák; vizes diszperziós falfesték lekaparása, bármilyen padozatú helyiségben, tagolt felületen	1	m2	0	1533	0	1533
4	470000451 232	Belső festéseknél felület előkészítése, részmunkák; vizes diszperziós falfesték lekaparása, lépcsőházban, toldott létráról vagy bútorozott helyiségben, tagolt felületen	1	m2	0	2069	0	2069
5	470000451 055	Belső festéseknél felület előkészítése, részmunkák; glettelés, diszperziós kötőanyagú glettel, vakolt felületen, tagolt felületen Caparol Akkordspachtel Fein paszta formájú, diszperziós kötőanyagú beltéri glettanyag, fehér	1	m2	1084	704	1084	704
6	470004076 135	Belső festéseknél felület előkészítése, részmunkák; glettelés, gipszes glettel, vakolt felületen, tagolt felületen Baunit FinoGrande, gipszes glett, 2-10 mm-es vastagságban, Cikkszám: 951723	1	m2	793	983	793	983
7	470000451 566	Tapétázás előkészítő és részmunkái; tapéta bontása aljzattal, három rétegig, bútorozott helyiségben Metylan tapétaleoldó, Cikkszám: 610496	1	m2	13	1235	13	1235
8	470001590 181	Tapétázás előkészítő és részmunkái; glettelés tapétázás alá, cement vagy műanyag kötési masszával, vakolt felületen, bútorozott helyiségben, két rétegben ARDEX A 828 kitöltőanyag falhoz, gipsz-műanyagbázisú	1	m2	1229	1435	1229	1435
9	470000452 002	Tapétázás előkészítő és részmunkái; illeszkedési hézag vagy repedés takarása utólag, üvegszövet csík beépítéssel, műanyag kötési masszával simítva, 5 cm szélességig	1	m	640	1463	640	1463

## Felületképzés

10	470000452 610	Fafelületek mázolásának előkészítő és részmunkái; régi olajmázolás eltávolítása fa nyílászáró szerkezetről, lekaparással (raskettázás), tagolt felületről	1 m2	320	2808	320	2808
11	470000452 944	Fafelületek mázolásának előkészítő és részmunkái; simító tapasztolás fafelületen, egyszeri és minden további, tagolt felületen Trinát Mestertapas, EAN: 595061609376	1 m2	1456	1638	1456	1638
12	470100453 726	Enyhén porózus, nedvszívó, gyengén homokosodó falfelületek felületmegerősítő mélyalapozása, vizes-diszperziós mélyalapozóval, tagolt felületen StoPrim Micro szilikon-mikroemulzió bázisú, mélyalapozó koncentrátum, 1:10 arányban hígítandó, 00810-004	1 m2	556	753	556	753
13	470110456 861	Diszperziós festés műanyag bázisú vizes-diszperziós fehér vagy gyárilag színezett festékekkel, új vagy régi lekapart, előkészített alapfelületen, vakolaton, két rétegben, tagolt sima felületen Supralux Tilatex beltéri falfesték, fehér, EAN: 5992452606297	1 m2	690	1162	690	1162
14	470110457 861	Diszperziós festés műanyag bázisú vizes-diszperziós fehér vagy gyárilag színezett festékekkel, új vagy régi lekapart, előkészített alapfelületen, vakolaton, két rétegben, lépcsőházban, tagolt sima felületen Supralux Tilatex beltéri falfesték, fehér, EAN: 5992452606297	1 m2	744	1196	744	1196
15	470120464 253	Tapétázás; papíraljzat nélkül, bútorozott helyiségben, 91-120 g/m <sup>2</sup> -es tapétával Rauhfaser fűrészporos tapéta, finomabb szemcsés, Metylan ragasztóval	1 m2	1017	2225	1017	2225
16	470310496 493	Belső fafelületek alpmázolása, műgyantabázisú (alkid) oldószertartalmú alapozóval, tagolt felületen Trinát alapozófesték, fehér 100, EAN: 5995061117031	1 m2	979	1002	979	1002
17	470310499 704	Belső fafelületek fedőmázolása, műgyantabázisú (alkid) oldószertartalmú alapozóval, tagolt felületen Trinát alapozófesték, fehér 100, EAN: 5995061117031	1 m2	979	1030	979	1030



Felületképzés

18	470310502	Belső fafelületek zománclakkozása, műgyantabázisú (alkid) oldószertartalmú zománccal, tagolt felületen Trinát magaszfényű zománcfesték, fehér 100, EAN: 5995061119042	1 m2	979	1503	979	1503
----	-----------	---	------	-----	------	-----	------

Munkanem összesen:						11479	85672
--------------------	--	--	--	--	--	-------	-------

**Takarítási munka**

Sz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	900081177 715	Festés előtt burkolatok takarásának készítése Takarás készítése fóliával	1	100 m2	20075	39511	20075	39511
2	900081177 732	Festés után burkolatok takarásának felszedése	1	100 m2	0	13412	0	13412
3	900081177 870	Festés után nyílászáró szerkezetek tisztítása tokkal együtt, húzott síküveggel üvegezett felületekkel, 0,41-0,80 m2/db osztással Flóraszept tisztítószerrel	1	m2	25	1589	25	1589
4	900081178 032	Festés után fűtőtestek tisztítása Flóraszept tisztítószerrel	1	m2	24	1751	24	1751
5	900081178 061	Festés után beépített bútorok tisztítása Flóraszept tisztítószerrel	1	m2	29	1479	29	1479
<b>Munkanem összesen:</b>							<b>20153</b>	<b>57742</b>