

Készítette:

GAB-ÉPSZER Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Cégjegyzékszám: 01 09 306343

Székhely: 1136 Budapest, Tátra utca 5. A. ép. al. 2.

Adószám: 26181622-2-41

Bankszámla száma:

Tárgy:

Budapest, VII. kerület Nefelejcs utca 26. szám alatti Róth
Miksa Emlékház 1. emelet udvar felőli szárny részleges
felújítási munkái

Elektromos pótmunkák

Készült: 2025. 07. 17.

Költségvetés főösszesítő

Megnevezés		Anyagköltség	Díjköltség
1 Építmény közvetlen költségei		157 329	229 328
2.1 ÁFA vetítési alap		386 657	
2.2 ÁFA	27,00%	104 397	
3 A munka ára (HUF)		491 054	


GAB-ÉPSZER KFT.

1136 Budapest, Tátra u. 5/A

Adószám: 26181622-2-41

Cégjegyzékszám: 01-09-306343

Számla: 10702054-70601639-51100005


Varga Gábor
ügyvezető

Ssz.	Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
47	Felületképzés	25 500	44 880
71	Elektromos energiaellátás, villanyszerelés	131 829	184 448
Összesen (HUF)		157 329	229 328

Sz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	47-000- 1.21.4.1.1- 0419482	Feltárt, elszigetelt vezetékek kötődobozának szigetelés pogácsával történő feltöltése, hálózása, glettelése, csiszolása 3 rétegben, festésre előkészítve.	17	készlet	1 500	1,2 640	25 500	44 880
Munkanem összesen (HUF)							25 500	44 880

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	71-000-1.14	Vezetékek, kábelek és szerelvények bontása; biztosító, elosztótáblák (tokozott is), jelzőberendezések leszerelése	1	db	0	4 400	0	4 400
2	71-000-1.12	Vezetékek, kábelek és szerelvények bontása feltárt kötődobozok bontása, vezetékek felszabadítása	17	db	0	3 520	0	59 840
3	71-002- 71.1.2	Vezeték elszigetelése, zugsorcsovezése	17	készlet	1 000	1 848	17 000	31 416
4	71-008- 9.4.2- 0546034	Kismegszakítók és kiegészítők elhelyezése kalapsínes szerelőlapra, "B", "C" és "D" jelleggörbével, 10 kA, 16 kA, 25kA zárlati szilárdsággal, 2 pólusú és 1+N pólusú, LEGRAND DX3 kismegszakító 2P C10 6000A / 10kA (Kat.szám:407798)	3	db	13 449	6 864	40 347	20 592
5	71-008- 9.4.2- 0546036	Kismegszakítók és kiegészítők elhelyezése kalapsínes szerelőlapra, "B", "C" és "D" jelleggörbével, 10 kA, 16 kA, 25kA zárlati szilárdsággal, 2 pólusú és 1+N pólusú, LEGRAND DX3 kismegszakító 2P C16 6000A / 10kA (Kat.szám:407800)	5	db	13 962	6 864	69 810	34 320
6	71-009- 1.2.1- 0633789	Áramköri kiselosztók falba süllyesztett kivitelben, kalapsínnel/ kalapsín nélkül, szerelőlappal, N- és PE sínnel/sín nélkül, max. 63A-ig, IP 30, IP 40 védettséggel (kismegszakítók, védőkapcsolók, távkapcsolók stb. számára), üresen, kiselosztók 8 egységig, LEGRAND PractiboxS 1 sor 8 modul, tégla falba süllyeszthető kiselosztó (650°C), fehér ajtóval, védőföld és nulla elosztókapoccsal (Kat.szám: 134148)	1	db	4 672	23 320	4 672	23 320
7	71-000-1.11	Vezetékek, kábelek és szerelvények bontása; kismegszakítók bontása	8	db	0	1 320	0	10 560
Munkanem összesen (HUF)							131 829	184 448