

JELMAGYARÁZAT

- bontandó
- (M) megmaradó-felújítandó nyílászáró
- (MU) megmaradó-felújítandó külső számyú, újragyártandó belső számyú nyílászáró
- (U) újragyártandó nyílászáró

MEGJEGYZÉSEK:

Tervrajzokról lépésekkel méretet levenni TILOS!
MÉRETBELI ELTÉRÉSEK LEHETSÉGESEK, MINDEN MÉRET A HELYSZÍNEN ELLENŐRIZENDŐ!

AZ ÉPÍTÉSZ TERVDOKUMENTÁCIÓ EGYÜTT KEZELENDŐ A 2023. OKTÓBERÉBEN KÉSZÍTETT MŰEMLÉKI ÉRTÉKLELTÁRRAL, VALAMINT MINDEN KÜLÖN KÉSZÍTETT KAPCSOLÓDÓ SZAKÁGI SZAKVÉLEMÉNYVEL / TERVVEL ILLETVE MŰSZAKI LEÍRÁSSAL!

A kivitelezők, alvállalkozók és beszállítók kötelesek minden fontos méretet ellenőrizni a helyszínen bármely tervezett elem gyártása, megrendelése előtt, minden eltérésről értesíteni kell a tervezőt!

A kivitelezés megkezdése előtt a mennyiségeket a kivitelező ellenőrzi és a tervezőkkel az eltéréseket egyezteti!

Jelen terv együtt kezelendő és értelmezendő minden kapcsolódó specifikációval, mérnöki és szakértői információval. Minden ellentmondás, eltérés jelentendő a tervezőnek!

A specifikációban megnevezett típusok minőségi kritériumot jelentenek, csakis kizárólag azonos paraméterekkel és minőségi színvonalú termékekkel helyettesíthetők.

A műemléki értéktérben felsorolt műemléki értéket képviselő asztalos, lakatos szerkezetek-, az I. és II. emeleti erkély kőszerkezetek-, és a homlokzati díszítőelemek felújítása restaurátori felügyelettel szükséges elvégezni.

A végleges színterv, illetve a homlokzati színek helyszíni kiválasztása több ponton végzett szondázó falfeltárást követően véglegesítendő.

A homlokzati elemek: vakolatok-, stukkóvakolt díszítések-, lábazatok-, nyílászárók-, cégérek-, és egyéb homlokzati elemek színei a homlokzatszínezési tervlapon találhatók. A belső udvari nyílászárók színei a korszignációban találhatók, valamint a belső udvari vakolatok színe az utcai általános homlokzati mezők színével egyezik meg, a homlokzatszínezési terv szerint.

A kivitelező köteles minden felületből kivitelezés alatt színmintát, a terveken feltüntetett vakolati színről és két szomszédos ámyalatáról a helyszínen felfestett 1 x 1 m mintafelületet bemutatni.

A helyszíni szinminták felfestése a homlokzati felületek kialakítása előtt a tervező, a kerületi főépítész, az illetékes műemlék-felügyelő és a kivitelező részvételével történik.

HOMLOKZAT FELÚJÍTÁS
1072 Budapest, Klauzál tér 7.
Hrsz: 34301

KIVITELI TERV

ÉPÍTTETŐ:

EVIN - ERZSÉBETVÁROSI INGATLANGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT ZRT.
1071 Budapest, Damjanich utca 12..

ÉPÍTÉSZET:

SAJTOS GÁBOR DLA
okleveles építészmérnök
É/1 - 01 - 4256

MŰEMLÉKVÉDELEM:

DR. JANOTTI JUDIT
műemlékvédelmi szakmérnök
21-0301

Tervezett állapot
Udvari homlokzatok

±0,00 = ... mBf
M= 1:50
DÁTUM: 2024.02.06.

RAJZSZ.: E11