

Külső nyílászáró konszignáció	
	<p>MINDEN MERET A HELYSZINEN ELLENŐRIZENDŐ!</p> <p>AZ ÉPÍTÉS TERVDOKUMENTÁCIÓ EGYÜTT KEZELENDŐ A 2023. OKTÓBERÉBEN KÉSZÍTETT MŰEMLÉKI ÉRTÉKLELTÁRRAL, VALAMINT MINDEN KÜLÖN KÉSZÍTETT KAPCSOLÓDÓ SZAKÁGI SZAKVÉLEMÉNNYEL / TERVVEL ILLETVE MŰSZAKI LEÍRÁSSAL!</p> <p>A kivitelezők, alvállalkozók és beszállítók kötelesek minden fontos méretet ellenőrizni a helyszínen bármely tervezett elem gyártása, megrendelése előtt, minden eltérésről értesíteni kell a tervezőt!</p> <p>A kivitelezés megkezdése előtt a mennyiségeket a kivitelező ellenőrzi és a tervezőkkel az eltéréseket egyeztetli!</p> <p>Jelen terv együtt kezelendő és értelmezendő minden kapcsolódó specifikációval, mérműki és szakértői információval. Minden ellentmondás, eltérés jelentendő a tervezőnek!</p> <p>A specifikációban megnevezett típusok minőségi kritériumot jelentenek, csakis kizárólag azonos paraméterekkel és minőségi színvonalú termékekkel helyettesíthetők.</p> <p>A műemléki értékleltárban felsorolt műemléki értéket képviselő asztalos, lakatos szerkezetek-, az I. és II. emeleti erkély közszerkezetek-, és a homlokzati díszítőelemek felújítása restaurátori felügyelettel szükséges elvégezni.</p> <p>A végleges színterv, illetve a homlokzati színek helyszíni kiválasztása több ponton végzett szondázó falfeltárást követően véglegesítendő.</p> <p>A homlokzati elemek: vakolatok-, stukkó/vakolt díszítések-, lábazatok-, nyílászárók-, cégérek-, és egyéb homlokzati elemek színei a homlokzatszínezési tervlapon találhatóak. A belső udvari nyílászárók színei a konszignációban találhatóak, valamint a belső udvari vakolatok színe az utcai általános homlokzati mezők színével egyezik meg, a homlokzatszínezési terv szerint.</p> <p>A kivitelező köteles minden felületből kivitelezés alatt színmintát, a terveken feltüntetett vakolati színről és két szomszédos árnyalatáról a helyszínen felfestett 1 x 1 m mintafelületet bemutatni.</p> <p>A helyszíni színminták felfestése a homlokzati felületek kialakítása előtt a tervező, a kerületi főépítész, az illetékes műemlék-felügyelő és a kivitelező részvételével történik.</p>
HOMLOKZAT FELÚJÍTÁS 1072 Budapest, Klauzál tér 7. Hrsz: 34301	
KIVITELI TERV	
ÉPÍTETŐ:  EVIN - ERZSÉBETVÁROSI INGATLANGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT ZRT.  1071 Budapest, Damjanich utca 12..	
ÉPÍTÉSZET:  SAJTOS GÁBOR DLA okleveles építésszámőrök É/1 - 01 - 4256  MŰEMLÉKVÉDELEM:  DR. JANOTTI JUDIT műemlékvédelmi szakmérnök 21-0301	
Külső nyílászáró konszignáció	
±0,00 = ..... mBf	RAJZSZ.:  EK15
M=	
DÁTUM: 2024.02.06.	

# Külső nyílászáró konszignáció - R01 részletraajz

MINDEN MERET A HELYSZINEN  
ELLENŐRIZENDŐ!  
AZ ÉPÍTÉSZ TERVDOKUMENTÁCIÓ  
EGYÜTT  
KEZELENDŐ A 2023. OKTÓBERÉBEN  
KÉSZÍTETT  
MŰEMLÉKI ÉRTÉKLELTÁRRAL, VALAMINT  
MINDEN KÜLÖN KÉSZÍTETT KAPCSOLÓDÓ  
SZAKÁGI SZAKVÉLEMÉNNYEL / TERVVEL  
ILLETVE MŰSZAKI LEÍRÁSSAL!

A kivitelezők, alvállalkozók és beszállítók  
kötelesek minden fontos méretet ellenőrizni a  
helyszínen bármely tervezett elem gyártása,  
megrendelése előtt, minden eltérésről  
értesíteni kell a tervezőt!

A kivitelezés megkezdése előtt a  
mennyiségeket a kivitelező ellenőrzi és a  
tervezőkkel az eltéréseket egyeztetli!

Jelen terv együtt kezelendő és értelmezendő  
minden kapcsolódó specifikációval, mérnöki és  
szakértői információval. Minden ellentmondás,  
eltérés jelentendő a tervezőnek!

A specifikációban megnevezett típusok  
minőségi kritériumot jelentenek, csakis  
kizárólag azonos paraméterekkel és minőségi  
színvonalú termékekkel helyettesíthetők.

A műemléki értékleltárban felsorolt műemléki  
értéket képviselő asztalos, lakatos  
szerkezetek-, az I. és II. emeleti erkély  
köszorúzetek-, és a homlokzati díszítőelemek  
felújítása restaurátori felügyelettel szükséges  
elvégezni.

A végleges színterv, illetve a homlokzati színek  
helyszíni kiválasztása több ponton végzett  
szondázó falfeltárást követően véglegesítendő.

A homlokzati elemek: vakolatok-, stukkó/vakolt  
díszítések-, lábazatok-, nyílászárók-, cégérek-,  
és egyéb homlokzati elemek színei a  
homlokzatszínezési tervlapon találhatóak. A  
belső udvari nyílászárók színei a  
konszignációban találhatóak, valamint a belső  
udvari vakolatok színe az utcai általános  
homlokzati mezők színével egyezik meg, a  
homlokzatszínezési terv szerint.

A kivitelező köteles minden felületből  
kivitelezés alatt színmintát, a terveken  
feltüntetett vakolati színről és két szomszédos  
árnyalatáról a helyszínen felfestett 1 x 1 m  
mintafelületet bemutatni.

A helyszíni színminták felfestése a  
homlokzati felületek kialakítása előtt a  
tervező, a kerületi főépítész, az illetékes  
műemlék-felügyelő és a kivitelező  
részvételével történik.

HOMLOKZAT FELÚJÍTÁS  
1072 Budapest, Klauzál tér 7.  
Hrsz: 34301


KIVITELI TERV

ÉPÍTETTŐ:  
EVIN - ERZSÉBETVÁROSI  
INGATLANGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT  
ZRT.  
1071 Budapest, Damjanich utca 12..

ÉPÍTÉSZET:  
SAJTOS GÁBOR DLA  
okleveles építészmérnök  
É/1 - 01 - 4256  
MŰEMLÉKVÉDELME:  
DR. JANOTTI JUDIT  
műemlékvédelmi szakmérnök  
21-0301

Külső nyílászáró konszignáció

±0,00 = ..... mBf	RAJZSZ.:  U00
M= 1:5	
DÁTUM: 2024.02.06.	



Erkélyajtó - függőleges metszet

Erkélyajtó - vízszintes metszet

U00

# Külső nyílászáró konszignáció - R03 részletraajz

MINDEN MERET A HELYSZINEN  
ELLENŐRIZENDŐ!  
AZ ÉPÍTÉSZ TERVDOKUMENTÁCIÓ  
EGYÜTT  
KEZELENDŐ A 2023. OKTÓBERÉBEN  
KÉSZÍTETT  
MŰEMLÉKI ÉRTÉKLELTÁRRAL, VALAMINT  
MINDEN KÜLÖN KÉSZÍTETT KAPCSOLÓDÓ  
SZAKÁGI SZAKVÉLEMÉNNYEL / TERVVEL  
ILLETVE MŰSZAKI LEÍRÁSSAL!

A kivitelezők, alvállalkozók és beszállítók kötelesek minden fontos méretet ellenőrizni a helyszínen bármely tervezett elem gyártása, megrendelése előtt, minden eltérésről értesíteni kell a tervezőt!

A kivitelezés megkezdése előtt a mennyiségeket a kivitelező ellenőrzi és a tervezőkkel az eltéréseket egyeztetli!

Jelen terv együtt kezelendő és értelmezendő minden kapcsolódó specifikációval, mérműki és szakértői információval. Minden ellentmondás, eltérés jelentendő a tervezőnek!

A specifikációban megnevezett típusok minőségi kritériumot jelentenek, csakis kizárólag azonos paraméterekkel és minőségi színvonalú termékekkel helyettesíthetők.

A műemléki értékleltárban felsorolt műemléki értéket képviselő asztalos, lakatos szerkezetek-, az I. és II. emeleti erkély közszerkezetek-, és a homlokzati díszítőelemek felújítása restaurátori felügyelettel szükséges elvégezni.

A végleges színterv, illetve a homlokzati színek helyszíni kiválasztása több ponton végzett szondázó falfeltárást követően véglegesítendő.

A homlokzati elemek: vakolatok-, stukkó/vakolt díszítések-, lábazatok-, nyílászárók-, cégérek-, és egyéb homlokzati elemek színei a homlokzatszínvázterv alapján találhatók. A belső udvari nyílászárók színei a konszignációban találhatók, valamint a belső udvari vakolatok színe az utcai általános homlokzati mezők színével egyezik meg, a homlokzatszínvázterv szerint.

A kivitelező köteles minden felületből kivitelezés alatt színmintát, a terveken feltüntetett vakolati színről és két szomszédos árnyalatáról a helyszínen felfestett 1 x 1 m mintafelületet bemutatni.

A helyszíni színminták felfestése a homlokzati felületek kialakítása előtt a tervező, a kerületi főépítész, az illetékes műemlék-felügyelő és a kivitelező részvételével történik.

HOMLOKZAT FELÚJÍTÁS  
1072 Budapest, Klauzál tér 7.  
Hrsz: 34301


KIVITELI TERV

ÉPÍTETTŐ:  
EVIN - ERZSÉBETVÁROSI  
INGATLANGAZDALKODÁSI NONPROFIT  
ZRT.  
1071 Budapest, Damjanich utca 12..

ÉPÍTÉSZET:  
SAJTOS GÁBOR DLA  
okleveles építészmérnök  
É/1 - 01 - 4256  
MŰEMLÉKVÉDELEM:  
DR. JANOTTI JUDIT  
műemlékvédelmi szakmérnök  
21-0301

Külső nyílászáró konszignáció

±0,00 = ..... mBf	RAJZSZ.:  U00
M= 1:5	
DÁTUM: 2024.02.06.	




Gerébtokos ablak - függőleges metszet

# Külső nyílászáró konszignáció - R04 részletraajz

beltér

kültér



Gerébtokos ablak - vízszintes metszet

MINDEN MERET A HELYSZINEN  
ELLENŐRIZENDŐ!

AZ ÉPÍTÉSZ TERVDOKUMENTÁCIÓ  
EGYÜTT  
KEZELENDŐ A 2023. OKTÓBERÉBEN  
KÉSZÍTETT

MŰEMLÉKI ÉRTÉKLELTÁRRAL, VALAMINT  
MINDEN KÜLÖN KÉSZÍTETT KAPCSOLÓDÓ  
SZAKÁGI SZAKVÉLEMÉNNYEL / TERVVEL  
ILLETVE MŰSZAKI LEÍRÁSSAL!

A kivitelezők, alvállalkozók és beszállítók kötelesek minden fontos méretet ellenőrizni a helyszínen bármely tervezett elem gyártása, megrendelése előtt, minden eltérésről értesíteni kell a tervezőt!

A kivitelezés megkezdése előtt a mennyiségeket a kivitelező ellenőrzi és a tervezőkkel az eltéréseket egyezteteli!

Jelen terv együtt kezelendő és értelmezendő minden kapcsolódó specifikációval, mérnöki és szakértői információval. Minden ellentmondás, eltérés jelentendő a tervezőnek!

A specifikációban megnevezett típusok minőségi kritériumot jelentenek, csakis kizárólag azonos paraméterekkel és minőségi színvonalú termékekkel helyettesíthetők.

A műemléki értékleltárban felsorolt műemléki értéket képviselő asztalos, lakatos szerkezetek-, az I. és II. emeleti erkély kőszervezetek-, és a homlokzati díszítőelemek felújítása restaurátori felügyelettel szükséges elvégezni.

A végleges színterv, illetve a homlokzati színek helyszíni kiválasztása több ponton végzett szondázó falfeltárást követően véglegesítendő.

A homlokzati elemek: vakolatok-, stukkó/vakolt díszítések-, lábazatok-, nyílászárók-, cégérek-, és egyéb homlokzati elemek színei a homlokzatszínezési tervlapon találhatóak. A belső udvari nyílászárók színei a konszignációban találhatóak, valamint a belső udvari vakolatok színe az utcai általános homlokzati mezők színével egyezik meg, a homlokzatszínezési terv szerint.

A kivitelező köteles minden felületből kivitelezés alatt színmintát, a terven feltüntetett vakolati színről és két szomszédos árnyalatáról a helyszínen felfestett 1 x 1 m mintafelületet bemutatni.

A helyszíni színminták felfestése a homlokzati felületek kialakítása előtt a tervező, a kerületi főépítész, az illetékes műemlék-felügyelő és a kivitelező részvételével történik.

## HOMLOKZAT FELÚJÍTÁS

1072 Budapest, Klauzál tér 7.  
Hrsz: 34301

## KIVITELI TERV

ÉPÍTETTŐ:

EVIN - ERZSÉBETVÁROSI  
INGATLANGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT  
ZRT.

1071 Budapest, Damjanich utca 12..

ÉPÍTÉSZET:

SAJTOS GÁBOR DLA  
okleveles építésmérnök  
É/1 - 01 - 4256

MŰEMLÉKVÉDELEM:

DR. JANOTTI JUDIT  
műemlékvédelmi szakmérnök  
21-0301

## Külső nyílászáró konszignáció

±0,00 = ..... mBf

M= 1:5

DÁTUM: 2024.02.06.


RAJZSZ.:

U00

# Külső nyílászáró konszignáció

KONSZIGNÁCIÓS JEL	<b>U01</b>
MEGNEVEZÉS	Külső nyílászáró - Üzlet bejárati ajtó
NÉVLEGES MÉRET	méret tájékoztató jellegű, helyszínen ellenőrizendő 1,34×3,00 <sup>5</sup>
PARAPETMAGASSÁG	helyszíni mérés alapján
MENNYISÉG / NYITÁSIRÁNY	2 db nyitásirány tájékoztató jellegű, helyszíni felmérés alapján kialakítandó
FOGADÓSZERKEZET	meglévő falazott falszerkezet
TOK ANYAGA, TÍPUSA	70 mm-es hőhidmentes fa szerkezet
TOK FELÜLETKÉPZÉSE	külső oldalon meleg kő szürke RAL 7030, belső oldalon alapfehér RAL 9016
SZÁRNY ANYAGA, TÍPUSA	70 mm-es hőhidmentes fa szerkezet
SZÁRNY FELÜLETKÉPZÉSE	külső oldalon meleg kő szürke RAL 7030, belső oldalon alapfehér RAL 9016
ÜVEGEZÉS	2 rétegű hőszigetelő üvegezés (biztonsági)- K=min.1,4 W/m2K - üvegvastagság gyártó által ellenőrizendő, szárny és tok vastagságában rendelkezésre álló hely függvényében
KILINCS	Gyártmány szerint
ZÁR	Rendszerzár
PÁNT, VASALAT	Gyártmány szerint
TARTOZÉKOK	-
TŰZGÁTLÁS	-
HANGGÁTLÁS	-
KAPCSOLÓDÓ SZERKEZETEK	fém fegyverzetű, hőszigetelt tömör panel felülvilágító, tokot eltakaró paneles kialakítással, nyílászáró színében
KAPCSOLÓDÓ RÉSZLETTERVEK	-
MEGJEGYZÉS	Beépítéshez szükséges minden tartozékkal, kiegészítővel, rögzítéssel és konzollal együtt kompletten!
Nézet	
<p>A KIVITELEZŐ KIVITELEZÉS ELŐTT GYÁRTMÁNYTERVET KÖTELES KÉSZÍTENI A MEGRENDELŐVEL ÉS AZ ÉPÍTÉSZ TERVEZŐVEL EGYEZTETVE !</p> <p>MÉRETEK A HELYSZÍNEEN ELLENŐRIZENDŐK!</p> <p>KIVITELEZÉS ELŐTT A GYÁRTMÁNYTERVEKET AZ ÉPÍTÉSZ TERVEZŐNEK BE KELL MUTATNI JÓVÁHAGYÁSRA!</p>	


# Külső nyílászáró konszignáció

KONSZIGNÁCIÓS JEL	U02
MEGNEVEZÉS	Külső nyílászáró - ablak
NÉVLEGES MÉRET	méret tájékoztató jellegű, helyszínen ellenőrizendő 1,34×1,39 <sup>s</sup>
PARAPETMAGASSÁG	helyszíni mérés alapján
MENNYISÉG / NYITÁSIRÁNY	6 db nyitásirány tájékoztató jellegű, helyszíni felmérés alapján kialakítandó
FOGADÓSZERKEZET	meglévő falazott falszerkezet
TOK ANYAGA, TÍPUSA	70 mm-es hőhidmentes fa szerkezet
TOK FELÜLETKÉPZÉSE	külső oldalon meleg kő szürke RAL 7030, belső oldalon alapfehér RAL 9016
SZÁRNY ANYAGA, TÍPUSA	70 mm-es hőhidmentes fa szerkezet
SZÁRNY FELÜLETKÉPZÉSE	külső oldalon meleg kő szürke RAL 7030, belső oldalon alapfehér RAL 9016
ÜVEGEZÉS	2 rétegű hőszigetelő üvegezés (általános)- K=min.1,4 W/m <sup>2</sup> K - üvegvastagság gyártó által ellenőrizendő, szárny és tok vastagságában rendelkezésre álló hely függvényében
KILINCS	Gyártmány szerint
ZÁR	Rendszerzár
PÁNT, VASALAT	Gyártmány szerint
TARTOZÉKOK	-
TŰZGÁTLÁS	-
HANGGÁTLÁS	-
KAPCSOLÓDÓ SZERKEZETEK	-
KAPCSOLÓDÓ RÉSZLETTERVEK	-
MEGJEGYZÉS	Beépítéshez szükséges minden tartozékkal, kiegészítővel, rögzítéssel és konzollal együtt kompletten!
Nézet	
<p>A KIVITELEZŐ KIVITELEZÉS ELŐTT GYÁRTMÁNYTERVET KÖTELES KÉSZÍTENI A MEGRENDELŐVEL ÉS AZ ÉPÍTÉSZ TERVEZŐVEL EGYEZTETVE !</p> <p>MÉRETEK A HELYSZÍNEEN ELLENŐRIZENDŐK!</p> <p>KIVITELEZÉS ELŐTT A GYÁRTMÁNYTERVEKET AZ ÉPÍTÉSZ TERVEZŐNEK BE KELL MUTATNI JÓVÁHAGYÁSRA!</p>	


Külső nyílászáró konszignáció	
KONSZIGNÁCIÓS JEL	U03
MEGNEVEZÉS	Külső nyílászáró - felülvilágító ablak
NÉVLEGES MÉRET	méret tájékoztató jellegű, helyszínen ellenőrizendő 1,34×0,70 <sup>5</sup>
PARAPETMAGASSÁG	helyszíni mérés alapján
MENNYISÉG / NYITÁSIRÁNY	5 db nyitásirány tájékoztató jellegű, helyszíni felmérés alapján kialakítandó
FOGADÓSZERKEZET	meglévő falazott falszerkezet
TOK ANYAGA, TÍPUSA	70 mm-es hőhidmentes fa szerkezet
TOK FELÜLETKÉPZÉSE	külső oldalon meleg kő szürke RAL 7030 , belső oldalon alapfehér RAL 9016
SZÁRNY ANYAGA, TÍPUSA	70 mm-es hőhidmentes fa szerkezet
SZÁRNY FELÜLETKÉPZÉSE	külső oldalon meleg kő szürke RAL 7030 , belső oldalon alapfehér RAL 9016
ÜVEGEZÉS	2 rétegű hőszigetelő üvegezés (általános)- K=min.1,4 W/m2K - üvegvastagság gyártó által ellenőrizendő, szárny és tok vastagságában rendelkezésre álló hely függvényében
KILINCS	Gyártmány szerint
ZÁR	Rendszerzár
PÁNT, VASALAT	Gyártmány szerint
TARTOZÉKOK	-
TŰZGÁTLÁS	-
HANGGÁTLÁS	-
KAPCSOLÓDÓ SZERKEZETEK	fém fegyverzetű, hőszigetelt tömör panel felülvilágító, tokot eltakaró paneles kialakítással, nyílászáró színében
KAPCSOLÓDÓ RÉSZLETTERVEK	-
MEGJEGYZÉS	Beépítéshez szükséges minden tartozékkal, kiegészítővel, rögzítéssel és konzollal együtt kompletten!
Nézet	
A KIVITELEZŐ KIVITELEZÉS ELŐTT GYÁRTMÁNYTERVET KÖTELES KÉSZÍTENI A MEGRENDELŐVEL ÉS AZ ÉPÍTÉSZ TERVEZŐVEL EGYEZTETVE ! MÉRETEK A HELYSZÍNEEN ELLENŐRIZENDŐK! KIVITELEZÉS ELŐTT A GYÁRTMÁNYTERVEKET AZ ÉPÍTÉSZ TERVEZŐNEK BE KELL MUTATNI JÓVÁHAGYÁSRA!	




# Külső nyílászáró konszignáció

KONSZIGNÁCIÓS JEL	<b>U04</b>
MEGNEVEZÉS	Külső nyílászáró - ablak
NÉVLEGES MÉRET	méret tájékoztató jellegű, helyszínen ellenőrizendő 1,34×1,28 <sup>5</sup>
PARAPETMAGASSÁG	helyszíni mérés alapján
MENNYISÉG / NYITÁSIRÁNY	1 db nyitásirány tájékoztató jellegű, helyszíni felmérés alapján kialakítandó
FOGADÓSZERKEZET	meglévő falazott falszerkezet
TOK ANYAGA, TÍPUSA	70 mm-es hőhidmentes fa szerkezet
TOK FELÜLETKÉPZÉSE	külső oldalon meleg kő szürke RAL 7030, belső oldalon alapfehér RAL 9016
SZÁRNY ANYAGA, TÍPUSA	70 mm-es hőhidmentes fa szerkezet
SZÁRNY FELÜLETKÉPZÉSE	külső oldalon meleg kő szürke RAL 7030, belső oldalon alapfehér RAL 9016
ÜVEGEZÉS	2 rétegű hőszigetelő üvegezés (általános)- K=min.1,4 W/m <sup>2</sup> K - üvegvastagság gyártó által ellenőrizendő, szárny és tok vastagságában rendelkezésre álló hely függvényében
KILINCS	Gyártmány szerint
ZÁR	Rendszerzár
PÁNT, VASALAT	Gyártmány szerint
TARTOZÉKOK	-
TŰZGÁTLÁS	-
HANGGÁTLÁS	-
KAPCSOLÓDÓ SZERKEZETEK	-
KAPCSOLÓDÓ RÉSZLETTERVEK	-
MEGJEGYZÉS	Beépítéshez szükséges minden tartozékkal, kiegészítővel, rögzítéssel és konzollal együtt kompletten!
Nézet	
<p>A KIVITELEZŐ KIVITELEZÉS ELŐTT GYÁRTMÁNYTERVET KÖTELES KÉSZÍTENI A MEGRENDELŐVEL ÉS AZ ÉPÍTÉSZ TERVEZŐVEL EGYEZTETVE !</p> <p>MÉRETEK A HELYSZÍNEEN ELLENŐRIZENDŐK!</p> <p>KIVITELEZÉS ELŐTT A GYÁRTMÁNYTERVEKET AZ ÉPÍTÉSZ TERVEZŐNEK BE KELL MUTATNI JÓVÁHAGYÁSRA!</p>	


# Külső nyílászáró konszignáció


KONSZIGNÁCIÓS JEL	U05
MEGNEVEZÉS	Külső nyílászáró - Üzlet bejárati ajtó
NÉVLEGES MÉRET	méret tájékoztató jellegű, helyszínen ellenőrizendő 1,05×1,90
PARAPETMAGASSÁG	helyszíni mérés alapján
MENNYISÉG / NYITÁSIRÁNY	1 db nyitásirány tájékoztató jellegű, helyszíni felmérés alapján kialakítandó
FOGADÓSZERKEZET	meglévő falazott falszerkezet
TOK ANYAGA, TÍPUSA	70 mm-es hőhidmentes fa szerkezet
TOK FELÜLETKÉPZÉSE	külső oldalon meleg kő szürke RAL 7030, belső oldalon alapfehér RAL 9016
SZÁRNY ANYAGA, TÍPUSA	70 mm-es hőhidmentes fa szerkezet
SZÁRNY FELÜLETKÉPZÉSE	külső oldalon meleg kő szürke RAL 7030, belső oldalon alapfehér RAL 9016
ÜVEGEZÉS	2 rétegű hőszigetelő üvegezés (biztonsági)- K=min.1,4 W/m2K - üvegvastagság gyártó által ellenőrizendő, szárny és tok vastagságában rendelkezésre álló hely függvényében
KILINCS	Gyártmány szerint
ZÁR	Rendszerzár
PÁNT, VASALAT	Gyártmány szerint
TARTOZÉKOK	-
TŰZGÁTLÁS	-
HANGGÁTLÁS	-
KAPCSOLÓDÓ SZERKEZETEK	-
KAPCSOLÓDÓ RÉSZLETTERVEK	-
MEGJEGYZÉS	Beépítéshez szükséges minden tartozékkal, kiegészítővel, rögzítéssel és konzollal együtt kompletten!
Nézet	
<p>A KIVITELEZŐ KIVITELEZÉS ELŐTT GYÁRTMÁNYTERVET KÖTELES KÉSZÍTENI A MEGRENDELŐVEL ÉS AZ ÉPÍTÉSZ TERVEZŐVEL EGYEZTETVE !</p> <p>MÉRETEK A HELYSZÍNEEN ELLENŐRIZENDŐK!</p> <p>KIVITELEZÉS ELŐTT A GYÁRTMÁNYTERVEKET AZ ÉPÍTÉSZ TERVEZŐNEK BE KELL MUTATNI JÓVÁHAGYÁSRA!</p>	

Külső nyílászáró konszignáció	
KONSZIGNÁCIÓS JEL	U06
MEGNEVEZÉS	Külső nyílászáró - Üzlet bejárati ajtó
NÉVLEGES MÉRET	méret tájékoztató jellegű, helyszínen ellenőrizendő 1,34×2,83 <sup>5</sup>
PARAPETMAGASSÁG	helyszíni mérés alapján
MENNYISÉG / NYITÁSIRÁNY	1 db nyitásirány tájékoztató jellegű, helyszíni felmérés alapján kialakítandó
FOGADÓSZERKEZET	meglévő falazott falszerkezet
TOK ANYAGA, TÍPUSA	70 mm-es hőhidmentes fa szerkezet
TOK FELÜLETKÉPZÉSE	külső oldalon meleg kő szürke RAL 7030 , belső oldalon alapfehér RAL 9016
SZÁRNY ANYAGA, TÍPUSA	70 mm-es hőhidmentes fa szerkezet
SZÁRNY FELÜLETKÉPZÉSE	külső oldalon meleg kő szürke RAL 7030 , belső oldalon alapfehér RAL 9016
ÜVEGEZÉS	2 rétegű hőszigetelő üvegezés (biztonsági)- K=min.1,4 W/m2K - üvegvastagság gyártó által ellenőrizendő, szárny és tok vastagságában rendelkezésre álló hely függvényében
KILINCS	Gyártmány szerint
ZÁR	Rendszerzár
PÁNT, VASALAT	Gyártmány szerint
TARTOZÉKOK	-
TŰZGÁTLÁS	-
HANGGÁTLÁS	-
KAPCSOLÓDÓ SZERKEZETEK	fém fegyverzetű, hőszigetelt tömör panel felülvilágító, tokot eltakaró paneles kialakítással, nyílászáró színében
KAPCSOLÓDÓ RÉSZLETTERVEK	-
MEGJEGYZÉS	Beépítéshez szükséges minden tartozékkal, kiegészítővel, rögzítéssel és konzollal együtt kompletten!
Nézet	 <p>The technical drawing shows a front view of the exterior entrance door (U06). The door is set within a stone archway. The main door panel is labeled U06. Above the door is a transom window with a semi-circular top, labeled U03. Dimensions are indicated with blue lines and arrows: the width of the door is 1,34; the height of the door is 2,53<sup>5</sup>; the height of the transom window is 1,30; and the total height of the door and transom assembly is 2,83<sup>5</sup>.</p>
A KIVITELEZŐ KIVITELEZÉS ELŐTT GYÁRTMÁNYTERVET KÖTELES KÉSZÍTENI A MEGRENDELŐVEL ÉS AZ ÉPÍTÉSZ TERVEZŐVEL EGYEZTETVE ! MÉRETEK A HELYSZÍNEEN ELLENŐRIZENDŐK! KIVITELEZÉS ELŐTT A GYÁRTMÁNYTERVEKET AZ ÉPÍTÉSZ TERVEZŐNEK BE KELL MUTATNI JÓVÁHAGYÁSRA!	


Külső nyílászáró konszignáció	
KONSZIGNÁCIÓS JEL	U07
MEGNEVEZÉS	Külső nyílászáró - II. emeleti újragyártott ablak
NÉVLEGES MÉRET	méret tájékoztató jellegű, helyszínen ellenőrizendő 1,19×2,41
PARAPETMAGASSÁG	helyszíni mérés alapján
MENNYISÉG / NYITÁSIRÁNY	6 db nyitásirány tájékoztató jellegű, helyszíni felmérés alapján kialakítandó
FOGADÓSZERKEZET	meglévő falazott falszerkezet
TOK ANYAGA, TÍPUSA	műemléki értéket képviselő kapcsolt gerébtokos ablak méreteivel megegyezőre újragyártva
TOK FELÜLETKÉPZÉSE	külső oldalon meleg kő szürke RAL 7030 , belső oldalon alapfehér RAL 9016
SZÁRNY ANYAGA, TÍPUSA	műemléki értéket képviselő kapcsolt gerébtokos ablak szárnyméreteivel megegyezőre újragyártva
SZÁRNY FELÜLETKÉPZÉSE	külső oldalon meleg kő szürke RAL 7030 , belső oldalon alapfehér RAL 9016
ÜVEGEZÉS	belső szárnyakon 2 rétegű hőszigetelő üvegezés (általános)- K=min.1,4 W/m2K - üvegvastagság gyártó által ellenőrizendő, szárny és tok vastagságában rendelkezésre álló hely függvényében
KILINCS	Gyártmány szerint
ZÁR	Rendszerzár
PÁNT, VASALAT	Gyártmány szerint
TARTOZÉKOK	-
TŰZGÁTLÁS	-
HANGGÁTLÁS	-
KAPCSOLÓDÓ SZERKEZETEK	-
KAPCSOLÓDÓ RÉSZLETTERVEK	R03, R04
MEGJEGYZÉS	Beépítéshez szükséges minden tartozékkal, kiegészítővel, rögzítéssel és konzollal együtt kompletten!
Nézet	
A KIVITELEZŐ KIVITELEZÉS ELŐTT GYÁRTMÁNYTERVET KÖTELES KÉSZÍTENI A MEGRENDELŐVEL ÉS AZ ÉPÍTÉSZ TERVEZŐVEL EGYEZTETVE ! MÉRETEK A HELYSZÍNEEN ELLENŐRIZENDŐK! KIVITELEZÉS ELŐTT A GYÁRTMÁNYTERVEKET AZ ÉPÍTÉSZ TERVEZŐNEK BE KELL MUTATNI JÓVÁHAGYÁSRA!	


# Külső nyílászáró konszignáció

KONSZIGNÁCIÓS JEL	U08
MEGNEVEZÉS	Külső nyílászáró - III. emeleti ablak
NÉVLEGES MÉRET	méret tájékoztató jellegű, helyszínen ellenőrizendő 1,19×2,34 <sup>5</sup>
PARAPETMAGASSÁG	helyszíni mérés alapján
MENNYISÉG / NYITÁSIRÁNY	7 db nyitásirány tájékoztató jellegű, helyszíni felmérés alapján kialakítandó
FOGADÓSZERKEZET	meglévő falazott falszerkezet
TOK ANYAGA, TÍPUSA	műemléki értéket képviselő kapcsolt gerébtokos ablak méreteivel megegyezőre újragyártva
TOK FELÜLETKÉPZÉSE	külső oldalon meleg kő szürke RAL 7030, belső oldalon alapfehér RAL 9016
SZÁRNY ANYAGA, TÍPUSA	műemléki értéket képviselő kapcsolt gerébtokos ablak szárnyméreteivel megegyezőre újragyártva
SZÁRNY FELÜLETKÉPZÉSE	külső oldalon meleg kő szürke RAL 7030, belső oldalon alapfehér RAL 9016
ÜVEGEZÉS	belső szárnyakon 2 rétegű hőszigetelő üvegezés (általános)- K=min.1,4 W/m <sup>2</sup> K - üvegvastagság gyártó által ellenőrizendő, szárny és tok vastagságában rendelkezésre álló hely függvényében
KILINCS	Gyártmány szerint
ZÁR	Rendszerzár
PÁNT, VASALAT	Gyártmány szerint
TARTOZÉKOK	-
TŰZGÁTLÁS	-
HANGGÁTLÁS	-
KAPCSOLÓDÓ SZERKEZETEK	-
KAPCSOLÓDÓ RÉSZLETTERVEK	R03, R04
MEGJEGYZÉS	Beépítéshez szükséges minden tartozékkal, kiegészítővel, rögzítéssel és konzollal együtt kompletten!
Nézet	
<p>A KIVITELEZŐ KIVITELEZÉS ELŐTT GYÁRTMÁNYTERVET KÖTELES KÉSZÍTENI A MEGRENDELŐVEL ÉS AZ ÉPÍTÉSZ TERVEZŐVEL EGYEZTETVE !</p> <p>MÉRETEK A HELYSZÍNEEN ELLENŐRIZENDŐK!</p> <p>KIVITELEZÉS ELŐTT A GYÁRTMÁNYTERVEKET AZ ÉPÍTÉSZ TERVEZŐNEK BE KELL MUTATNI JÓVÁHAGYÁSRA!</p>	


Külső nyílászáró konszignáció	
KONSZIGNÁCIÓS JEL	U09
MEGNEVEZÉS	Külső nyílászáró - I. emeleti erkélyajtó
NÉVLEGES MÉRET	méret tájékoztató jellegű, helyszínen ellenőrizendő 1,29×3,41
PARAPETMAGASSÁG	helyszíni mérés alapján
MENNYISÉG / NYITÁSIRÁNY	1 db nyitásirány tájékoztató jellegű, helyszíni felmérés alapján kialakítandó
FOGADÓSZERKEZET	meglévő falazott falszerkezet
TOK ANYAGA, TÍPUSA	műemléki értéket képviselő kapcsolt gerébtokos ablak méreteivel megegyezőre újragyártva
TOK FELÜLETKÉPZÉSE	külső oldalon meleg kő szürke RAL 7030 , belső oldalon alapfehér RAL 9016
SZÁRNY ANYAGA, TÍPUSA	műemléki értéket képviselő kapcsolt gerébtokos ablak szárnyméreteivel megegyezőre újragyártva
SZÁRNY FELÜLETKÉPZÉSE	külső oldalon meleg kő szürke RAL 7030 , belső oldalon alapfehér RAL 9016
ÜVEGEZÉS	belső szárnyakon 2 rétegű hőszigetelő üvegezés (általános)- K=min.1,4 W/m2K - üvegvastagság gyártó által ellenőrizendő, szárny és tok vastagságában rendelkezésre álló hely függvényében
KILINCS	Gyártmány szerint
ZÁR	Rendszerzár
PÁNT, VASALAT	Gyártmány szerint
TARTOZÉKOK	-
TŰZGÁTLÁS	-
HANGGÁTLÁS	-
KAPCSOLÓDÓ SZERKEZETEK	-
KAPCSOLÓDÓ RÉSZLETTERVEK	R01, R02
MEGJEGYZÉS	Beépítéshez szükséges minden tartozékkal, kiegészítővel, rögzítéssel és konzollal együtt kompletten!
Nézet	
A KIVITELEZŐ KIVITELEZÉS ELŐTT GYÁRTMÁNYTERVET KÖTELES KÉSZÍTENI A MEGRENDELŐVEL ÉS AZ ÉPÍTÉSZ TERVEZŐVEL EGYEZTETVE ! MÉRETEK A HELYSZÍNEEN ELLENŐRIZENDŐK! KIVITELEZÉS ELŐTT A GYÁRTMÁNYTERVEKET AZ ÉPÍTÉSZ TERVEZŐNEK BE KELL MUTATNI JÓVÁHAGYÁSRA!	


# Külső nyílászáró konszignáció

KONSZIGNÁCIÓS JEL	<b>U10</b>
MEGNEVEZÉS	Külső nyílászáró - II. emeleti erkélyajtó
NÉVLEGES MÉRET	méret tájékoztató jellegű, helyszínen ellenőrizendő 1,29×3,31
PARAPETMAGASSÁG	helyszíni mérés alapján
MENNYISÉG / NYITÁSIRÁNY	1 db nyitásirány tájékoztató jellegű, helyszíni felmérés alapján kialakítandó
FOGADÓSZERKEZET	meglévő falazott falszerkezet
TOK ANYAGA, TÍPUSA	műemléki értéket képviselő kapcsolt gerébtokos ablak méreteivel megegyezőre újragyártva
TOK FELÜLETKÉPZÉSE	külső oldalon meleg kő szürke RAL 7030, belső oldalon alapfehér RAL 9016
SZÁRNY ANYAGA, TÍPUSA	műemléki értéket képviselő kapcsolt gerébtokos ablak szárnyméreteivel megegyezőre újragyártva
SZÁRNY FELÜLETKÉPZÉSE	külső oldalon meleg kő szürke RAL 7030, belső oldalon alapfehér RAL 9016
ÜVEGEZÉS	belső szárnyakon 2 rétegű hőszigetelő üvegezés (általános)- K=min.1,4 W/m <sup>2</sup> K - üvegvastagság gyártó által ellenőrizendő, szárny és tok vastagságában rendelkezésre álló hely függvényében
KILINCS	Gyártmány szerint
ZÁR	Rendszerzár
PÁNT, VASALAT	Gyártmány szerint
TARTOZÉKOK	-
TŰZGÁTLÁS	-
HANGGÁTLÁS	-
KAPCSOLÓDÓ SZERKEZETEK	-
KAPCSOLÓDÓ RÉSZLETTERVEK	R01, R02
MEGJEGYZÉS	Beépítéshez szükséges minden tartozékkal, kiegészítővel, rögzítéssel és konzollal együtt kompletten!
Nézet	
<p>A KIVITELEZŐ KIVITELEZÉS ELŐTT GYÁRTMÁNYTERVET KÖTELES KÉSZÍTENI A MEGRENDELŐVEL ÉS AZ ÉPÍTÉSZ TERVEZŐVEL EGYEZTETVE !</p> <p>MÉRETEK A HELYSZÍNEEN ELLENŐRIZENDŐK!</p> <p>KIVITELEZÉS ELŐTT A GYÁRTMÁNYTERVEKET AZ ÉPÍTÉSZ TERVEZŐNEK BE KELL MUTATNI JÓVÁHAGYÁSRA!</p>	


Külső nyílászáró konszignáció	
KONSZIGNÁCIÓS JEL	U11
MEGNEVEZÉS	Külső nyílászáró - udvari ablak
NÉVLEGES MÉRET	méret tájékoztató jellegű, helyszínen ellenőrizendő 1,10 <sup>5</sup> ×2,30
PARAPETMAGASSÁG	helyszíni mérés alapján
MENNYISÉG / NYITÁSIRÁNY	4 db nyitásirány tájékoztató jellegű, helyszíni felmérés alapján kialakítandó
FOGADÓSZERKEZET	meglévő falazott falszerkezet
TOK ANYAGA, TÍPUSA	70 mm-es hőhidmentes fa szerkezet
TOK FELÜLETKÉPZÉSE	külső oldalon meleg kő szürke RAL 7030 , belső oldalon alapfehér RAL 9016
SZÁRNY ANYAGA, TÍPUSA	70 mm-es hőhidmentes fa szerkezet
SZÁRNY FELÜLETKÉPZÉSE	külső oldalon meleg kő szürke RAL 7030 , belső oldalon alapfehér RAL 9016
ÜVEGEZÉS	2 rétegű hőszigetelő üvegezés (biztonsági)- K=min.1,4 W/m2K - üvegvastagság gyártó által ellenőrizendő, szárny és tok vastagságában rendelkezésre álló hely függvényében
KILINCS	Gyártmány szerint
ZÁR	Rendszerzár
PÁNT, VASALAT	Gyártmány szerint
TARTOZÉKOK	-
TŰZGÁTLÁS	-
HANGGÁTLÁS	-
KAPCSOLÓDÓ SZERKEZETEK	-
KAPCSOLÓDÓ RÉSZLETTERVEK	-
MEGJEGYZÉS	Beépítéshez szükséges minden tartozékkal, kiegészítővel, rögzítéssel és konzollal együtt kompletten!
Nézet	
A KIVITELEZŐ KIVITELEZÉS ELŐTT GYÁRTMÁNYTERVET KÖTELES KÉSZÍTENI A MEGRENDELŐVEL ÉS AZ ÉPÍTÉSZ TERVEZŐVEL EGYEZTETVE ! MÉRETEK A HELYSZÍNEEN ELLENŐRIZENDŐK! KIVITELEZÉS ELŐTT A GYÁRTMÁNYTERVEKET AZ ÉPÍTÉSZ TERVEZŐNEK BE KELL MUTATNI JÓVÁHAGYÁSRA!	





Külső nyílászáró konszignáció	
KONSZIGNÁCIÓS JEL	U12
MEGNEVEZÉS	Külső nyílászáró - udvari ablak
NÉVLEGES MÉRET	méret tájékoztató jellegű, helyszínen ellenőrizendő 1,17 <sup>5</sup> ×1,23
PARAPETMAGASSÁG	helyszíni mérés alapján
MENNYISÉG / NYITÁSIRÁNY	1 db nyitásirány tájékoztató jellegű, helyszíni felmérés alapján kialakítandó
FOGADÓSZERKEZET	meglévő falazott falszerkezet
TOK ANYAGA, TÍPUSA	70 mm-es hőhidmentes fa szerkezet
TOK FELÜLETKÉPZÉSE	külső oldalon meleg kő szürke RAL 7030 , belső oldalon alapfehér RAL 9016
SZÁRNY ANYAGA, TÍPUSA	70 mm-es hőhidmentes fa szerkezet
SZÁRNY FELÜLETKÉPZÉSE	külső oldalon meleg kő szürke RAL 7030 , belső oldalon alapfehér RAL 9016
ÜVEGEZÉS	2 rétegű hőszigetelő üvegezés (biztonsági)- K=min.1,4 W/m2K - üvegvastagság gyártó által ellenőrizendő, szárny és tok vastagságában rendelkezésre álló hely függvényében
KILINCS	Gyártmány szerint
ZÁR	Rendszerzár
PÁNT, VASALAT	Gyártmány szerint
TARTOZÉKOK	-
TŰZGÁTLÁS	-
HANGGÁTLÁS	-
KAPCSOLÓDÓ SZERKEZETEK	-
KAPCSOLÓDÓ RÉSZLETTERVEK	-
MEGJEGYZÉS	Beépítéshez szükséges minden tartozékkal, kiegészítővel, rögzítéssel és konzollal együtt kompletten!
Nézet	
A KIVITELEZŐ KIVITELEZÉS ELŐTT GYÁRTMÁNYTERVET KÖTELES KÉSZÍTENI A MEGRENDELŐVEL ÉS AZ ÉPÍTÉSZ TERVEZŐVEL EGYEZTETVE ! MÉRETEK A HELYSZÍNEEN ELLENŐRIZENDŐK! KIVITELEZÉS ELŐTT A GYÁRTMÁNYTERVEKET AZ ÉPÍTÉSZ TERVEZŐNEK BE KELL MUTATNI JÓVÁHAGYÁSRA!	


Külső nyílászáró konszignáció	
KONSZIGNÁCIÓS JEL	U13
MEGNEVEZÉS	Külső nyílászáró - udvari ablak
NÉVLEGES MÉRET	méret tájékoztató jellegű, helyszínen ellenőrizendő 1,17 <sup>5</sup> ×1,32
PARAPETMAGASSÁG	helyszíni mérés alapján
MENNYISÉG / NYITÁSIRÁNY	1 db nyitásirány tájékoztató jellegű, helyszíni felmérés alapján kialakítandó
FOGADÓSZERKEZET	meglévő falazott falszerkezet
TOK ANYAGA, TÍPUSA	70 mm-es hőhidmentes fa szerkezet
TOK FELÜLETKÉPZÉSE	külső oldalon meleg kő szürke RAL 7030 , belső oldalon alapfehér RAL 9016
SZÁRNY ANYAGA, TÍPUSA	70 mm-es hőhidmentes fa szerkezet
SZÁRNY FELÜLETKÉPZÉSE	külső oldalon meleg kő szürke RAL 7030 , belső oldalon alapfehér RAL 9016
ÜVEGEZÉS	2 rétegű hőszigetelő üvegezés (biztonsági)- K=min.1,4 W/m2K - üvegvastagság gyártó által ellenőrizendő, szárny és tok vastagságában rendelkezésre álló hely függvényében
KILINCS	Gyártmány szerint
ZÁR	Rendszerzár
PÁNT, VASALAT	Gyártmány szerint
TARTOZÉKOK	-
TŰZGÁTLÁS	-
HANGGÁTLÁS	-
KAPCSOLÓDÓ SZERKEZETEK	-
KAPCSOLÓDÓ RÉSZLETTERVEK	-
MEGJEGYZÉS	Beépítéshez szükséges minden tartozékkal, kiegészítővel, rögzítéssel és konzollal együtt kompletten!
Nézet	
A KIVITELEZŐ KIVITELEZÉS ELŐTT GYÁRTMÁNYTERVET KÖTELES KÉSZÍTENI A MEGRENDELŐVEL ÉS AZ ÉPÍTÉSZ TERVEZŐVEL EGYEZTETVE ! MÉRETEK A HELYSZÍNEEN ELLENŐRIZENDŐK! KIVITELEZÉS ELŐTT A GYÁRTMÁNYTERVEKET AZ ÉPÍTÉSZ TERVEZŐNEK BE KELL MUTATNI JÓVÁHAGYÁSRA!	

# Külső nyílászáró konszignáció

KONSZIGNÁCIÓS JEL	<b>U14</b>
MEGNEVEZÉS	Külső nyílászáró - udvari ablak
NÉVLEGES MÉRET	méret tájékoztató jellegű, helyszínen ellenőrizendő 0,95×1,27 <sup>s</sup>
PARAPETMAGASSÁG	helyszíni mérés alapján
MENNYISÉG / NYITÁSIRÁNY	1 db nyitásirány tájékoztató jellegű, helyszíni felmérés alapján kialakítandó
FOGADÓSZERKEZET	meglévő falazott falszerkezet
TOK ANYAGA, TÍPUSA	70 mm-es hőhidmentes fa szerkezet
TOK FELÜLETKÉPZÉSE	külső oldalon meleg kő szürke RAL 7030, belső oldalon alapfehér RAL 9016
SZÁRNY ANYAGA, TÍPUSA	70 mm-es hőhidmentes fa szerkezet
SZÁRNY FELÜLETKÉPZÉSE	külső oldalon meleg kő szürke RAL 7030, belső oldalon alapfehér RAL 9016
ÜVEGEZÉS	2 rétegű hőszigetelő üvegezés (biztonsági)- K=min.1,4 W/m <sup>2</sup> K - üvegvastagság gyártó által ellenőrizendő, szárny és tok vastagságában rendelkezésre álló hely függvényében
KILINCS	Gyártmány szerint
ZÁR	Rendszerzár
PÁNT, VASALAT	Gyártmány szerint
TARTOZÉKOK	-
TŰZGÁTLÁS	-
HANGGÁTLÁS	-
KAPCSOLÓDÓ SZERKEZETEK	-
KAPCSOLÓDÓ RÉSZLETTERVEK	-
MEGJEGYZÉS	Beépítéshez szükséges minden tartozékkal, kiegészítővel, rögzítéssel és konzollal együtt kompletten!
Nézet	
<p>A KIVITELEZŐ KIVITELEZÉS ELŐTT GYÁRTMÁNYTERVET KÖTELES KÉSZÍTENI A MEGRENDELŐVEL ÉS AZ ÉPÍTÉSZ TERVEZŐVEL EGYEZTETVE !</p> <p>MÉRETEK A HELYSZÍNEEN ELLENŐRIZENDŐK!</p> <p>KIVITELEZÉS ELŐTT A GYÁRTMÁNYTERVEKET AZ ÉPÍTÉSZ TERVEZŐNEK BE KELL MUTATNI JÓVÁHAGYÁSRA!</p>	

Külső nyílászáró konszignáció	
KONSZIGNÁCIÓS JEL	U15
MEGNEVEZÉS	Külső nyílászáró - udvari ablak
NÉVLEGES MÉRET	méret tájékoztató jellegű, helyszínen ellenőrizendő 0,39×1,08
PARAPETMAGASSÁG	helyszíni mérés alapján
MENNYISÉG / NYITÁSIRÁNY	6 db nyitásirány tájékoztató jellegű, helyszíni felmérés alapján kialakítandó
FOGADÓSZERKEZET	meglévő falazott falszerkezet
TOK ANYAGA, TÍPUSA	70 mm-es hőhidmentes fa szerkezet
TOK FELÜLETKÉPZÉSE	külső oldalon meleg kő szürke RAL 7030 , belső oldalon alapfehér RAL 9016
SZÁRNY ANYAGA, TÍPUSA	70 mm-es hőhidmentes fa szerkezet
SZÁRNY FELÜLETKÉPZÉSE	külső oldalon meleg kő szürke RAL 7030 , belső oldalon alapfehér RAL 9016
ÜVEGEZÉS	2 rétegű hőszigetelő üvegezés (biztonsági)- K=min.1,4 W/m2K - üvegvastagság gyártó által ellenőrizendő, szárny és tok vastagságában rendelkezésre álló hely függvényében
KILINCS	Gyártmány szerint
ZÁR	Rendszerzár
PÁNT, VASALAT	Gyártmány szerint
TARTOZÉKOK	-
TŰZGÁTLÁS	-
HANGGÁTLÁS	-
KAPCSOLÓDÓ SZERKEZETEK	-
KAPCSOLÓDÓ RÉSZLETTERVEK	-
MEGJEGYZÉS	Beépítéshez szükséges minden tartozékkal, kiegészítővel, rögzítéssel és konzollal együtt kompletten!
Nézet	
A KIVITELEZŐ KIVITELEZÉS ELŐTT GYÁRTMÁNYTERVET KÖTELES KÉSZÍTENI A MEGRENDELŐVEL ÉS AZ ÉPÍTÉSZ TERVEZŐVEL EGYEZTETVE ! MÉRETEK A HELYSZÍNEEN ELLENŐRIZENDŐK! KIVITELEZÉS ELŐTT A GYÁRTMÁNYTERVEKET AZ ÉPÍTÉSZ TERVEZŐNEK BE KELL MUTATNI JÓVÁHAGYÁSRA!	

Külső nyílászáró konszignáció	
KONSZIGNÁCIÓS JEL	U16
MEGNEVEZÉS	Külső nyílászáró - ablak szellőző ráccsal
NÉVLEGES MÉRET	méret tájékoztató jellegű, helyszínen ellenőrizendő 0,43×0,38 <sup>5</sup>
PARAPETMAGASSÁG	helyszíni mérés alapján
MENNYISÉG / NYITÁSIRÁNY	1 db nyitásirány tájékoztató jellegű, helyszíni felmérés alapján kialakítandó
FOGADÓSZERKEZET	meglévő falazott falszerkezet
TOK ANYAGA, TÍPUSA	70 mm-es hőhidmentes alumínium szerkezet
TOK FELÜLETKÉPZÉSE	külső oldalon meleg kő szürke RAL 7030 , belső oldalon alapfehér RAL 9016
SZÁRNY ANYAGA, TÍPUSA	70 mm-es hőhidmentes alumínium szerkezet
SZÁRNY FELÜLETKÉPZÉSE	külső oldalon meleg kő szürke RAL 7030 , belső oldalon alapfehér RAL 9016
ÜVEGEZÉS	2 rétegű hőszigetelő üvegezés (biztonsági)- K=min.1,4 W/m2K - üvegvastagság gyártó által ellenőrizendő, szárny és tok vastagságában rendelkezésre álló hely függvényében
KILINCS	Gyártmány szerint
ZÁR	Rendszerzár
PÁNT, VASALAT	Gyártmány szerint
TARTOZÉKOK	-
TŰZGÁTLÁS	-
HANGGÁTLÁS	-
KAPCSOLÓDÓ SZERKEZETEK	-
KAPCSOLÓDÓ RÉSZLETTERVEK	-
MEGJEGYZÉS	Beépítéshez szükséges minden tartozékkal, kiegészítővel, rögzítéssel és konzollal együtt kompletten!
Nézet	
A KIVITELEZŐ KIVITELEZÉS ELŐTT GYÁRTMÁNYTERVET KÖTELES KÉSZÍTENI A MEGRENDELŐVEL ÉS AZ ÉPÍTÉSZ TERVEZŐVEL EGYEZTETVE ! MÉRETEK A HELYSZÍNEEN ELLENŐRIZENDŐK! KIVITELEZÉS ELŐTT A GYÁRTMÁNYTERVEKET AZ ÉPÍTÉSZ TERVEZŐNEK BE KELL MUTATNI JÓVÁHAGYÁSRA!	

Külső nyílászáró konszignáció	
KONSZIGNÁCIÓS JEL	U17
MEGNEVEZÉS	Külső nyílászáró - ablak
NÉVLEGES MÉRET	méret tájékoztató jellegű, helyszínen ellenőrizendő 0,60 <sup>5</sup> ×1,05
PARAPETMAGASSÁG	helyszíni mérés alapján
MENNYISÉG / NYITÁSIRÁNY	1 db nyitásirány tájékoztató jellegű, helyszíni felmérés alapján kialakítandó
FOGADÓSZERKEZET	meglévő falazott falszerkezet
TOK ANYAGA, TÍPUSA	70 mm-es hőhidmentes fa szerkezet
TOK FELÜLETKÉPZÉSE	külső oldalon meleg kő szürke RAL 7030 , belső oldalon alapfehér RAL 9016
SZÁRNY ANYAGA, TÍPUSA	70 mm-es hőhidmentes fa szerkezet
SZÁRNY FELÜLETKÉPZÉSE	külső oldalon meleg kő szürke RAL 7030 , belső oldalon alapfehér RAL 9016
ÜVEGEZÉS	2 rétegű hőszigetelő üvegezés (biztonsági)- K=min.1,4 W/m2K - üvegvastagság gyártó által ellenőrizendő, szárny és tok vastagságában rendelkezésre álló hely függvényében
KILINCS	Gyártmány szerint
ZÁR	Rendszerzár
PÁNT, VASALAT	Gyártmány szerint
TARTOZÉKOK	-
TŰZGÁTLÁS	-
HANGGÁTLÁS	-
KAPCSOLÓDÓ SZERKEZETEK	-
KAPCSOLÓDÓ RÉSZLETTERVEK	-
MEGJEGYZÉS	Beépítéshez szükséges minden tartozékkal, kiegészítővel, rögzítéssel és konzollal együtt kompletten!
Nézet	
A KIVITELEZŐ KIVITELEZÉS ELŐTT GYÁRTMÁNYTERVET KÖTELES KÉSZÍTENI A MEGRENDELŐVEL ÉS AZ ÉPÍTÉSZ TERVEZŐVEL EGYEZTETVE ! MÉRETEK A HELYSZÍNEEN ELLENŐRIZENDŐK! KIVITELEZÉS ELŐTT A GYÁRTMÁNYTERVEKET AZ ÉPÍTÉSZ TERVEZŐNEK BE KELL MUTATNI JÓVÁHAGYÁSRA!	